

АКТ № БВ 19 2021

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Нижний Новгород

21 февраля 2022 г.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | |
|--|--------------------|---|---|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------------|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Общие осмотры многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| 1.1 | ВД(2.1)-2-06-08-01 | Проведение общего осмотра фундамента и территории вокруг МКД (раздел 1, пункт 1 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 1,7811 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 295,00 |
| | 1-3-0 | Каменщик (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,39 | 2 | 1,389258 | 183,89 | 0,67 | 295,00 |
| | | Итого | | | | | | | 295,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 295,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 223,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 30,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 548,00 |
| 1.2 | ВД(2.1)-2-06-08-02 | Проведение общего осмотра кирпичных и железобетонных стен, фасадов МКД (раздел 1, пункт 9 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 3,66379 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 4 840,00 |
| | 1-3-0 | Каменщик (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 3,11 | 2 | 22,7887738 | 183,89 | 0,67 | 4 840,00 |
| | | Итого | | | | | | | 4 840,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 840,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 654,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 484,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 978,00 |
| 1.3 | ВД(2.1)-2-06-08-06 | Проведение общего осмотра железобетонных перекрытий и покрытий, колонн, столбов, регелей МКД (раздел 1, пункт 4,5,6 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 1,6442 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 957,00 |
| | 1-4-0 | Бетонщик (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 1,37 | 2 | 4,505108 | 183,89 | 0,67 | 957,00 |
| | | Итого | | | | | | | 957,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 957,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 723,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 96,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 776,00 |
| 1.4 | ВД(2.1)-2-06-08-07 | Проведение общего осмотра полов коридоров и лестничных площадок МОП МКД (раздел 1, пункт 12 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 1,74989 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 833,00 |
| | 1-4-0 | Бетонщик (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 1,12 | 2 | 3,9197536 | 183,89 | 0,67 | 833,00 |
| | | Итого | | | | | | | 833,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 833,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 629,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 83,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 545,00 |
| 1.5 | ВД(2.1)-2-06-08-08 | Проведение общего осмотра внутренней отделки стен, потолков, перегородок МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 6,28245 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 5 337,00 |
| | 1-4-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 4 | | 25,1298 | 183,89 | 0,67 | 5 337,00 |
| | | Итого | | | | | | | 5 337,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 5 337,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 4 029,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 534,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9 900,00 |
| 1.6 | ВД(2.1)-2-06-08-08 | Проведение общего осмотра техподполья, техэтажа МКД (раздел 1, пункт 2 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,6833 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|--|---|----------|---------|------|---|------------------|
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 1 161,00 |
| | 1-4-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 4 | 2 | 5,4664 | 183,89 | 0,67 | | 1 161,00 |
| | Итого | | | | | | | | 1 161,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 1 161,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 877,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 116,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 2 154,00 |
| 1.7 | ВД(2.1)-2-06-08-09 | Проведение общего осмотра заполненных дверных и оконных проемов МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,15379 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 196,00 |
| | 1-4-0 Столяр строительный (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 3 | 2 | 0,92274 | 183,89 | 0,67 | | 196,00 |
| | Итого | | | | | | | | 196,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 196,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 148,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 20,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 364,00 |
| 1.8 | ВД(2.1)-2-06-09-02 | Проведение общего осмотра всех элементов рулонных кровель, водостоков МКД(раздел 1, пункт 7 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,86885 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 1 108,00 |
| | 1-4-0 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных | чел.-ч | 2,8 | 2 | 4,86556 | 197,17 | 0,67 | | 1 108,00 |
| | Итого | | | | | | | | 1 108,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 1 108,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 837,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 111,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 2 056,00 |
| | Итого по разделу 1 Общие осмотры многоквартирного дома | | | | | | | | 27 321 |
| Раздел 2. Технические осмотры общедомового инженерного оборудования многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| 2.1 | ВД(2.1)-2-06-11-01 | Проведение технического осмотра внутриквартирных систем водопровода, канализации и горячего | 100 квартир | | | 1,4 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 18 066,00 |
| | 1-4-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 60 | | 84 | 186,21 | 0,67 | | 18 066,00 |
| | Итого | | | | | | | | 18 066,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 18 066,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 13 640,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 1 807,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 33 513,00 |
| 2.2 | ВД(2.1)-2-06-12-01 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах квартир (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 кв.м. площади жилых и нежилых помещений | | | 6,0401 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 5 456,00 |
| | 1-3-0 Слесарь-ремонтник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 4,2 | | 25,36842 | 186,21 | 0,67 | | 5 456,00 |
| | Итого | | | | | | | | 5 456,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 5 456,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 4 119,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 546,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 10 121,00 |
| 2.3 | ВД(2.1)-2-06-14-01-01 | Проведение технического осмотра внутриквартирных устройств системы центрального отопления (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 кв.м. площади жилых и нежилых помещений | | | 6,0401 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 12 991,00 |
| | 1-4-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 10 | | 60,401 | 186,21 | 0,67 | | 12 991,00 |
| | Итого | | | | | | | | 12 991,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 12 991,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 9 808,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 1 299,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 24 098,00 |
| 2.4 | ВД(2.1)-2-06-11-04 | Проведение технического осмотра и проверка исправности канализационных вытяжек на кровле (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в | 1000 м2 площади кровли | | | 0,82596 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 746,00 |
| | 1-3-0 Слесарь-ремонтник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 4,2 | | 3,469032 | 186,21 | 0,67 | | 746,00 |
| | Итого | | | | | | | | 746,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 746,00 |
| | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | | 563,00 |
| | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | | 75,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 1 384,00 |
| 2.5 | ВД(2.1)-2-06-13-01 | Проведение технического осмотра электрощитков, электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 лестничных площадок | | | 0,2 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|----|--------|-----------|------|------------------|
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 4 152,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 9 | 12 | 21,6 | 166,42 | 0,67 | 4 152,00 |
| | | Итого | | | | | | | 4 152,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 152,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 135,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 415,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 702,00 |
| 2.6 | ВД(2.1)-2-06-13-01 | Проведение технического осмотра электрической сети в технических подпольях и технических этажах, осмотр распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290) Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 электромо | | | | 0,12 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 2 491,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 9 | 12 | 12,96 | 166,42 | 0,67 | 2 491,00 |
| | | Итого | | | | | | | 2 491,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 491,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 1 881,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 249,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 621,00 |
| 2.7 | ВД(2.1)-2-06-13-02 | Проведение технического осмотра силовых установок (электродвигателей насосов) (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 1 электромо | | | | 3 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 3 460,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,5 | 12 | 18 | 166,42 | 0,67 | 3 460,00 |
| | | Итого | | | | | | | 3 460,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 3 460,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 2 612,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 346,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 418,00 |
| 2.8 | ВД(2.1)-2-06-14-01-02 | Проведение осмотра устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 1000 кв.м. осматриваемых помещений | | | | 0,696 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 4 191,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 4 | 7 | 19,488 | 186,21 | 0,67 | 4 191,00 |
| | | Итого | | | | | | | 4 191,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 191,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 164,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 419,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 774,00 |
| | | Итого по разделу 2 Технические осмотры общедомового инженерного оборудования многоквартирного дома | | | | | | | 95 631 |
| Раздел 3. Текущий ремонт мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| 3.15 | ВД(2.1)-3-02-05-04 | Заполнение песочницы песком на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 1 песочница | | | | 0,708 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 15,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 0,1 | | 0,0708 | 183,89 | 0,67 | 15,00 |
| | 4 М | Песок природный строительный | т | 1,3079096 | | 0,926 | 736,10 | 1,1 | 682,00 |
| | | Итого | | | | | | | 697,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 15,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 11,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 2,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 710,00 |
| | | Итого по разделу 3 Текущий ремонт мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | | 710 |
| Раздел 4. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| Электричество | | | | | | | | | |
| 4.1 | ВД(2.1)-2-05-01-07 | Техническое обслуживание (ремонт) блока управления Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6; МАТ=6) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 1 блок | | | | 1 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 807,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,7 | | 0,7 | 166,42 | 4,02 | 807,00 |
| | 4 М | | | | | | | | 145,00 |
| | 101-1745 | Растворитель - бензин | т | 0,0002 | | 0,0002 | 45 600,00 | 6,6 | 55,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | | 0,5 | 30,00 | 6,6 | 90,00 |
| | | Итого | | | | | | | 952,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 807,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 609,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 81,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 642,00 |
| 4.2 | ВД(2.1)-2-05-01-10 | Техническое обслуживание (ремонт) вводного распределительного устройства и устройства автоматического выключения резерва (раздел 2, пункт 20) Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 1 устройств | | | | 3 | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 7 335,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 1,06 | | 3,18 | 166,42 | 8,04 | 7 335,00 |
| | 4 М | | | | | | | | 3 104,00 |
| | 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,0001 | | 0,0003 | 70 460,02 | 13,2 | 254,00 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,1 | | 0,3 | 459,07 | 13,2 | 1 653,00 |
| | 101-1745 | Растворитель - бензин | т | 0,0004 | | 0,0012 | 45 600,00 | 13,2 | 657,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | | 1,5 | 30,00 | 13,2 | 540,00 |
| | | Итого | | | | | | | 10 439,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 7 335,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 5 538,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 734,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16 711,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--------------------|---|---------------|------------|---|-------|--------|--------|-----------------|
| 4.3 | ВД(2.1)-2-05-02-01 | Проверка технического состояния заземляющих электродов, шин грозозащитного устройства, осмотр надежности крепления системы уравнивания Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 1 устройств о | | | 1 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту воздушных линий | чел.-ч | 1,05 | | 1,05 | 166,42 | 2,68 | 807,00 |
| | | Итого | | | | | | | 807,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 807,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 609,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 81,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 497,00 |
| 4.4 | ВД(2.1)-2-05-06-08 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 100 счетчиков | | | 0,01 | | | |
| | 1-3-0 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и | чел.-ч | 5 | | 0,05 | 166,42 | 8,04 | 115,00 |
| | | Итого | | | | | | | 115,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 115,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 87,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 12,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 214,00 |
| 4.5 | ВД(2.1)-2-05-06-09 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 100 счетчиков | | | 0,04 | | | |
| | 1-3-0 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и | чел.-ч | 12 | | 0,48 | 166,42 | 8,04 | 1 107,00 |
| | | Итого | | | | | | | 1 107,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 107,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 836,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 111,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 054,00 |
| 4.7 | ВД(2.1)-2-05-07-05 | Ремонт светильников с люминесцентных лампами (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 1 светильник | | | 1 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,45 | | 0,45 | 166,42 | 0,67 | 86,00 |
| | | Итого | | | | | | | 86,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 230,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 65,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 9,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 390,00 |
| 4.9 | ВД(2.1)-2-05-06-07 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) ПЗ=0,08 (ОЗП=0,08; ЭМ=0,08; МАТ=0,08) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 1 счетчик | | | 1 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,59 | | 0,59 | 189,49 | 0,0536 | 10,00 |
| | | Итого | | | | | | | 10,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 217,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 8,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 236,00 |
| 4.12 | ВД(2.1)-2-05-07-01 | Замена выключателя в МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 1 выключатель | | | 1 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,19 | | 0,19 | 166,42 | 0,67 | 37,00 |
| | | Итого | | | | | | | 37,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 6,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 28,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 4,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 75,00 |
| 4.16 | ВД(2.1)-2-05-07-06 | Замена лампы накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 1 лампа | | | 7 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 0,095 | | 0,665 | 166,42 | 0,67 | 128,00 |
| | | Итого | | | | | | | 128,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 350,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 98,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 50,00 |
| | | Лампа светодиодная А60- VC 10 Вт. | шт. | 0,2857143 | | 2 | 48,80 | 1,1 | 98,00 |
| | | Лампа светодиодная А60- VC 10 Вт. | шт. | 0,1428571 | | 1 | 50,40 | 1,1 | 50,00 |
| | | Лампа светодиодная А60-VC 10Вт. | шт. | 0,4285714 | | 3 | 52,00 | 1,1 | 156,00 |
| | | Лампа светодиодная А60-VC 10Вт. | шт. | 0,1428571 | | 1 | 46,40 | 1,1 | 46,00 |
| | | Итого | | | | | | | 478,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 128,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 97,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 13,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 588,00 |
| 4.17 | ВД(2.1)-2-05-07-07 | Замена люминесцентных ламп на светодиодную (раздел 2, пункт 20 ППРФ) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% 1 ОТ | 100 ламп | | | 0,15 | | | |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию | чел.-ч | 13,9 | | 2,085 | 166,42 | 0,67 | 401,00 |
| | | Итого | | | | | | | 401,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 802,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 99,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 99,00 |
| | | Лампа светодиодная Т8-П-PRO 20Вт. | шт. | 6,6666667 | | 1 | 99,00 | 1,1 | 99,00 |
| | | Лампа светодиодная WOLTA Т8 18Вт. | шт. | 53,3333333 | | 8 | 122,82 | 1,1 | 983,00 |
| | | Лампа светодиодная Т8-П-PRO 20Вт. | шт. | 40 | | 6 | 120,00 | 1,1 | 720,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|------------|--------|------|------------------|
| | | Итого | | | | | | | 2 203,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 401,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 303,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 40,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 546,00 |
| Тепловая энергия | | | | | | | | | |
| 4.22 | ВД(2.1)-2-06-14-03-01 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 100 м трубопроводов | | | 44,3 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 10 480,00 |
| | | 1-5-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 1,1 | | 48,73 | 186,21 | 0,67 | 10 480,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 2 906,00 |
| | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, | маш.час | 0,75 | | 33,225 | 87,45 | 0,94 | 2 906,00 |
| | | Итого | | | | | | | 13 386,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 10 480,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 7 912,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1 048,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 22 346,00 |
| 4.23 | ВД(2.1)-2-06-14-03-02 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 100 м трубопроводов | | | 44,3 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 19 628,00 |
| | | 1-3-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,03 | | 45,629 | 186,21 | 0,67 | 9 814,00 |
| | | 1-5-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 1,03 | | 45,629 | 186,21 | 0,67 | 9 814,00 |
| | | Итого | | | | | | | 19 628,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 19 628,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 14 819,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1 963,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 36 410,00 |
| 4.24 | ВД(2.1)-2-06-14-03-03 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 100 м трубопроводов | | | 44,3 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 4 129,00 |
| | | 1-5-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 0,4333333 | | 19,1966665 | 186,21 | 0,67 | 4 129,00 |
| | | 2 ЭМ | | | | | | | 2 906,00 |
| | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, | маш.час | 0,75 | | 33,225 | 87,45 | 0,94 | 2 906,00 |
| | | Итого | | | | | | | 7 035,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 129,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 117,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 413,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10 565,00 |
| 4.25 | ВД(2.1)-2-06-14-04-01 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 10 м трубопроводов (100 м3 здания) | | | 44,3 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 41 446,00 |
| | | 1-4-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 0,435 | | 192,705 | 186,21 | 0,67 | 41 446,00 |
| | | Итого | | | | | | | 41 446,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 41 446,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 31 292,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 4 145,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 76 883,00 |
| 4.26 | ВД(2.1)-2-06-14-05-05-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления МКД (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 стояков | | | 0,4 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 4 818,00 |
| | | 1-3-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 56 | | 22,4 | 186,21 | 0,67 | 4 818,00 |
| | | Итого | | | | | | | 4 818,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 4 818,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 638,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 482,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 938,00 |
| Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | | |
| 4.30 | ВД(2.1)-2-06-11-03 | Прочистка канализационного лежака (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 м канализационного лежака | | | 1,3 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 5 172,00 |
| | | 1-2-0 Слесарь-сантехник (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 18,5 | | 24,05 | 186,21 | 0,67 | 5 172,00 |
| | | Итого | | | | | | | 5 172,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 5 172,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 3 905,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 517,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9 594,00 |
| 4.31 | ВД(2.1)-3-02-17 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), 2 раза в переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | 1 воронка | | | 4 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 461,00 |
| | | 1-3-0 Кровельщик по стальным кровлям (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,26 | | 1,04 | 191,99 | 1,34 | 461,00 |
| | | Итого | | | | | | | 461,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 461,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 348,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 46,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 855,00 |
| 4.32 | ВД(2.1)-2-06-15-02-04 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров системы ГВС, ХВС диаметром 50-250 | 1 фильтр | | | 2 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 370,00 |
| | | 1-3-0 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | чел.-ч | 0,86 | | 1,72 | 186,21 | 0,67 | 370,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|---|-----------|--------|--------|-------------------|
| | | Итого | | | | | | | 370,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 370,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 279,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 37,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 686,00 |
| 4.33 | ВД(2.1)-2-06-02-01 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 | | | 1 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 800,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,86 | | 1,86 | 186,21 | 1,34 | 800,00 |
| | | Итого | | | | | | | 800,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 800,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 604,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 80,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 484,00 |
| | | Итого по разделу 4 Обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома | | | | | | | 193 714 |
| Раздел 5. Аварийно-диспетчерская служба | | | | | | | | | |
| 5.1 | Действующий договор УК с контрагентом | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания (при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет) (раздел IV ППРФ №416 от 15.05.2013) (раздел 3, пункт 28 ППРФ №290 от 03.04.2013) круглосуточно | 1м2 общей площади помещений | | | 6040,1 | | 2,49 | 180 478,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 334 787,00 |
| | | Итого по разделу 5 Аварийно-диспетчерская служба | | | | | | | 334 787 |
| Раздел 6. Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| 6.1 | ВД(2.1)-3-01-01-03-01-01 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД ежедневно в рабочие дни (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013) | 100 м2 убираемой площади | | | 3,083 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 147 376,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,1833333 | | 3,6482167 | 125,36 | 186,93 | 147 376,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 1 534,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0005976 | | 0,0018425 | 106,29 | 306,9 | 55,00 |
| | 900-030 | Веник обыкновенный | шт. | 0,0071717 | | 0,0221104 | 233,00 | 306,9 | 1 437,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0002988 | | 0,0009213 | 164,41 | 306,9 | 42,00 |
| | | Итого | | | | | | | 148 910,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 147 376,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 111 269,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 14 738,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 274 917,00 |
| 6.2 | ВД(2.1)-3-01-01-03-01-02 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД 3 раза в неделю (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 м2 убираемой площади | | | 6,526 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=144 (ОЗП=144; ЭМ=144; МАТ=144) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 140 602,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,0333333 | | 6,7435333 | 125,36 | 96,48 | 140 602,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 1 463,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0005219 | | 0,0034059 | 106,29 | 158,4 | 52,00 |
| | 900-030 | Веник обыкновенный | шт. | 0,0062626 | | 0,0408699 | 233,00 | 158,4 | 1 371,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0002609 | | 0,0017029 | 164,41 | 158,4 | 40,00 |
| | | Итого | | | | | | | 142 065,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 140 602,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 106 155,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 14 060,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 262 280,00 |
| 6.3 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-01 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 м2 убираемой площади | | | 3,083 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 16 249,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,5166667 | | 4,6758833 | 125,36 | 16,08 | 16 249,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 2 578,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,05 | | 0,15415 | 431,30 | 26,4 | 1 596,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство HELP АТФ 4-3094 | кг | 0,2 | | 0,6166 | 31,00 | 26,4 | 459,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,000766 | | 0,0023615 | 106,29 | 26,4 | 6,00 |
| | 900-232 | Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0091919 | | 0,0283387 | 527,70 | 26,4 | 359,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на | шт. | 0,0091919 | | 0,0283387 | 233,00 | 26,4 | 158,00 |
| | | Итого | | | | | | | 18 827,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 16 249,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 12 268,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1 625,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 32 720,00 |
| 6.4 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-02 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 м2 убираемой площади | | | 6,526 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 29 481,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,3 | | 8,4838 | 125,36 | 16,08 | 29 481,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 4 438,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,05 | | 0,3263 | 431,30 | 26,4 | 3 378,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 1,3052 | 31,00 | 26,4 | 971,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0006566 | | 0,0042848 | 106,29 | 26,4 | 11,00 |
| | 900-232 | Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0006566 | | 0,0042848 | 527,70 | 26,4 | 54,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на | шт. | 0,0006566 | | 0,0042848 | 233,00 | 26,4 | 24,00 |
| | | Итого | | | | | | | 33 919,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 29 481,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 22 258,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--------------------------|--|-----------|-----------|---|------------|--------|--------|------------------|
| | | СП Ваш дом | | % | | 10 | | 10 | 2 948,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 59 125,00 |
| 6.5 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-03 | Мытье пола кабины лифта ежедневно в рабочие дни (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 лифтов) Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 м2 | | | 0,096 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 6 851,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,7666667 | | 0,1696 | 125,36 | 186,93 | 6 851,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 1 090,00 |
| | | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,075 | | 0,0072 | 431,30 | 306,9 | 866,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,25 | | 0,024 | 31,00 | 306,9 | 208,00 |
| | | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0008923 | | 0,0000857 | 106,29 | 306,9 | 3,00 |
| | | 900-232 Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0008923 | | 0,0000857 | 527,70 | 306,9 | 13,00 |
| | | Итого | | | | | | | 7 941,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 6 851,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 5 173,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 685,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13 799,00 |
| 6.6 | ВД(2.1)-3-01-09-01 | Протирка стен и дверей кабины лифта (с моющим средством) 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 лифтов) Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 м2 | | | 0,2392 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 889,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,07 | | 0,255944 | 125,36 | 16,08 | 889,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 62,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 0,03588 | 30,00 | 26,4 | 26,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,04784 | 31,00 | 26,4 | 36,00 |
| | | Итого | | | | | | | 951,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 889,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 671,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 89,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 711,00 |
| 6.7 | ВД(2.1)-3-01-09-01 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от ящиков) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 кв.м | | | 0,0581 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 9,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,07 | | 0,062167 | 125,36 | 0,67 | 9,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 0,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 0,008715 | 30,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,01162 | 31,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 9,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 9,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 7,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 17,00 |
| 6.8 | ВД(2.1)-3-01-09-05 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) для электросч етчиков слаботочн ых устройств Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 кв. м | | | 0,068 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 13,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,35 | | 0,0918 | 125,36 | 0,67 | 13,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 0,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 0,0102 | 30,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,0136 | 31,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 13,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 13,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 10,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 24,00 |
| 6.9 | ВД(2.1)-3-01-09-10 | Влажная протирка стен (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от стен) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 кв. м | | | 29,3451 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 6 444,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,5166 | | 44,5047787 | 125,36 | 0,67 | 6 444,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 314,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 4,401765 | 30,00 | 1,1 | 132,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 5,86902 | 31,00 | 1,1 | 182,00 |
| | | Итого | | | | | | | 6 758,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 6 444,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 4 865,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 644,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12 267,00 |
| 6.10 | ВД(2.1)-3-01-09-11 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) МОП МКД 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) отопитель ных приборов Периодичность работ и услуг по договору управлени МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) Расходы на управление МКД ОЗП=10% Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | 100 кв. м | | | 0,024 | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 20,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 2,85 | | 0,0684 | 125,36 | 1,34 | 20,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 0,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 0,0036 | 30,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,0048 | 31,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 20,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 20,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 15,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 2,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 37,00 |
| 6.11 | ВД(2.1)-3-01-03-01 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников (в Расходы на управление МКД ОЗП=10% | 100 шт. | | | 1,96 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--------------------|--|-----------------------------------|-----------|---|---------------|--------|------|-----------------|
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 255,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 0,9 | | 1,764 | 125,36 | 0,67 | 255,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 4,00 |
| | | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,003 | | 0,00588 | 431,30 | 1,1 | 3,00 |
| | | 101-3063 Мыло | кг | 0,024 | | 0,04704 | 14,00 | 1,1 | 1,00 |
| | | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0004546 | | 0,0008909 | 106,29 | 1,1 | 0,00 |
| | | 900-242 Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на | шт. | 0,0004546 | | 0,0008909 | 233,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 259,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 255,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 193,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 26,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 478,00 |
| 6.12 | ВД(2.1)-3-01-09-07 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 кв.м перил лестниц | | | 0,6064 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 160,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,82 | | 1,103648 | 125,36 | 0,67 | 160,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 15,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 0,09096 | 30,00 | 1,1 | 3,00 |
| | | 101-1984 Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,12128 | 101,00 | 1,1 | 12,00 |
| | | Итого | | | | | | | 175,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 160,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 121,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 16,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 312,00 |
| 6.13 | ВД(2.1)-3-01-10 | Обметание пыли с потолков в местах общего пользования МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 кв. м потолков | | | 9,609 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 1 461,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 1,05 | | 10,08945 | 125,36 | 0,67 | 1 461,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 43,00 |
| | | 101-1757 Ветошь | кг | 0,15 | | 1,44135 | 30,00 | 1,1 | 43,00 |
| | | Итого | | | | | | | 1 504,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 461,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 1 103,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 146,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 753,00 |
| 6.14 | ВД(2.1)-3-01-03-02 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 м2 подоконников | | | 0,05 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 33,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 2,2666667 | | 0,1133333 | 125,36 | 1,34 | 33,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 2,00 |
| | | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,001875 | 431,30 | 2,2 | 2,00 |
| | | 101-3063 Мыло | кг | 0,3 | | 0,015 | 14,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0011448 | | 0,0000572 | 106,29 | 2,2 | 0,00 |
| | | 900-030 Велик обыкновенный | шт. | 0,0137374 | | 0,0006869 | 233,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | 900-174 Сокет металлический | шт. | 0,0005724 | | 0,0000286 | 164,41 | 2,2 | 0,00 |
| | | 900-242 Щетка д/пола | шт. | 0,0011448 | | 0,0000572 | 233,00 | 2,2 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 35,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 33,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 25,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 3,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 63,00 |
| 6.15 | ВД(2.1)-3-01-04-01 | Мытье и протирка дверей МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 100 кв.м. дверей | | | 0,852 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 282,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 2,2833333 | | 1,9454 | 125,36 | 0,67 | 282,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 23,00 |
| | | 101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,75 | | 0,639 | 14,00 | 1,1 | 9,00 |
| | | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,03195 | 431,30 | 1,1 | 14,00 |
| | | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0011532 | | 0,0009825 | 106,29 | 1,1 | 0,00 |
| | | 900-242 Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на | шт. | 0,0011532 | | 0,0009825 | 233,00 | 1,1 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 305,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 282,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 213,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 28,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 546,00 |
| 6.16 | ВД(2.1)-3-01-04-03 | Мытье и протирка стекол в окнах МОП МКД 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 | 100 кв.м. окон | | | 2,224 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 2 157,00 |
| | | 1-2-0 Стеклопротирщик (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 3,35 | | 7,4504 | 125,36 | 1,34 | 2 157,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 93,00 |
| | | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,0834 | 431,30 | 2,2 | 72,00 |
| | | 101-3063 Мыло | кг | 0,3 | | 0,6672 | 14,00 | 2,2 | 19,00 |
| | | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0016919 | | 0,0037628 | 106,59 | 2,2 | 1,00 |
| | | 900-243 Окономойка | шт. | 0,0016919 | | 0,0037628 | 180,00 | 2,2 | 1,00 |
| | | Итого | | | | | | | 2 250,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 2 157,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 1 629,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 216,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 095,00 |
| 6.17 | ВД(2.1)-3-01-05-01 | Подметание техподполья и техэтажа без предварительного увлажнения МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 | 100 м2 чердаков и подвалов | | | 6,833 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 379,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 0,3833333 | | 2,6193166 | 125,36 | 0,67 | 379,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|-----------------------------|-----------|---|-----------|-----------|------|-------------------|
| | 4 М | | | | | | | | 0,00 |
| | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | | 0,0001936 | | 0,0013229 | 106,29 | 1,1 | 0,00 |
| | 900-174 Совок металлический | шт. | | 0,0000968 | | 0,0006614 | 164,41 | 1,1 | 0,00 |
| | 900-232 Щетка для пола | шт. | | 0,0001936 | | 0,0013229 | 233,00 | 1,1 | 0,00 |
| | Итого | | | | | | | | 379,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 379,00 |
| | НР Ваш дом | % | | 75,5 | | 75,5 | | | 286,00 |
| | СП Ваш дом | % | | 10 | | 10 | | | 38,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 703,00 |
| 6.18 | ВД(2.1)-3-02-09-02 | Уборка кровли МКД от мусора 2 раза в год (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. кровли | 100 кв.м | | | 8,2596 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 4 210,00 |
| | 1-1-0 Подсобный рабочий (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | | 1,2 | | 9,91152 | 183,89 | 1,34 | 4 210,00 |
| | Итого | | | | | | | | 4 210,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 4 210,00 |
| | НР Ваш дом | % | | 75,5 | | 75,5 | | | 3 179,00 |
| | СП Ваш дом | % | | 10 | | 10 | | | 421,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 7 810,00 |
| 6.19 | ВД(2.1)-3-02-09-02 | Уборка козырьков входных групп МКД от мусора 4 раза в год (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. кровли | 100 кв.м | | | 0,4289 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 437,00 |
| | 1-1-0 Подсобный рабочий (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | | 1,2 | | 0,51468 | 183,89 | 2,68 | 437,00 |
| | Итого | | | | | | | | 437,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 437,00 |
| | НР Ваш дом | % | | 75,5 | | 75,5 | | | 330,00 |
| | СП Ваш дом | % | | 10 | | 10 | | | 44,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 811,00 |
| 6.20 | ВД(2.1)-3-01-06-04 | Протирка номерных указателей МКД 2 раза в месяц - холодный период года и 5 раз в месяц - теплый период года (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. указателей | 10 | | | 0,3 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7; МАТ=7) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 160,00 |
| | 1-1-0 Дворник (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | | 0,3583333 | | 0,1075 | 183,89 | 4,69 | 160,00 |
| | 4 М | | | | | | | | 48,00 |
| | 101-1782 Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | | 0,05 | | 0,015 | 431,30 | 7,7 | 45,00 |
| | 101-1984 Моющее средство | кг | | 0,05 | | 0,015 | 31,00 | 7,7 | 3,00 |
| | 900-029 Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | | 0,0001804 | | 0,0000541 | 106,29 | 7,7 | 0,00 |
| | Итого | | | | | | | | 208,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 160,00 |
| | НР Ваш дом | % | | 75,5 | | 75,5 | | | 121,00 |
| | СП Ваш дом | % | | 10 | | 10 | | | 16,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 345,00 |
| | Итого по разделу 6 Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования многоквартирного дома | | | | | | | | 674 813 |
| Раздел 7. Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | | | | |
| 7.1 | ВД(2.1)-3-02-03-05 | Стрижка газонов, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от газона | 100 кв.м | | | 11,1986 | | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5) | | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | 11 655,00 |
| | 1-3-0 Рабочий зеленого хозяйства (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | | 0,98 | | 10,974628 | 183,89 | 3,35 | 11 655,00 |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | 3 034,00 |
| | 092402 Газонокосилка | маш.час | | 0,75 | | 8,39895 | 72,25 | 4,7 | 3 034,00 |
| | 4 М | | | | | | | | 7 956,00 |
| | 101-0069 Бензин авиационный Б-70 | т | | 0,0008 | | 0,0089589 | 45 600,00 | 5,5 | 2 043,00 |
| | 101-5779 Мешки полиэтиленовые, 120 л | 1000 шт. | | 0,008 | | 0,0895888 | 13 200,00 | 5,5 | 5 913,00 |
| | Итого | | | | | | | | 22 645,00 |
| | ФОТ | | | | | | | | 11 655,00 |
| | НР Ваш дом | % | | 75,5 | | 75,5 | | | 8 800,00 |
| | СП Ваш дом | % | | 10 | | 10 | | | 1 166,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 32 611,00 |
| | Итого по разделу 7 Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | | | 32 611 |
| Раздел 8. Работы выполняемые сторонними подрядными организациями | | | | | | | | | |
| 8.1 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание лифтов (раздел 2, пункт 22 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ (ППРФ №782 от 02.10.2009) | 1м2 общей площади помещений | | | 6040,1 | 1,82 | | 131 916,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 131 916,00 |
| 8.2 | Действующий договор УК с контрагентом | Периодическое освидетельствование лифтов (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013),(ППРФ №782 от 02.10.2009) | 1 лифт | | | 2 | 2 200,00 | | 4 400,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 400,00 |
| 8.3 | Действующий договор УК с контрагентом | Страхование лифтов | 1 лифт | | | 2 | 283,33 | | 567,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 567,00 |
| 8.4 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание дверей из алюминиевого профиля со стеклопакетами (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 1 дверь | | | 6 | 25,00 | | 1 800,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 800,00 |
| 8.5 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание запорно-переговорного устройства (домофона)(раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 1 карьера | | | 140 | 15,00 | | 25 200,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 25 200,00 |
| 8.6 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание оборудования эфирного телевидения МКД (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком | 1 квартира | | | 140 | 5,08 | | 8 534,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 534,00 |
| 8.7 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения МКД | 1 камера | | | 14 | 100,00 | | 16 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------|------|----------|-----------|------|------------|
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 16 800,00 |
| 8.8 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУЭ), техническое обслуживание | 1 прибор | | | 358 | 25,00 | | 107 400,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 107 400,00 |
| 8.9 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета ГВС, ХВС(АСКУЭ), техническое обслуживание | 1 прибор | | | 280 | 20,00 | | 67 200,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 67 200,00 |
| 8.10 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), техническое обслуживание | 1 прибор | | | 140 | 20,00 | | 33 600,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 33 600,00 |
| 8.11 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание станции насосной ХВС (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 станция | | | 1 | 1 700,00 | | 20 400,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 20 400,00 |
| 8.12 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание теплового узла отопление и ГВС, снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц | 1 узел | | | 1 | 4 700,00 | | 56 400,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 56 400,00 |
| 8.13 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание узла водомерного ХВС, снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц (раздел 4, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) | 1 узел | | | 1 | 700,00 | | 8 400,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 400,00 |
| 8.15 | Действующий договор УК с контрагентом | Смена дверного доводчика к металлическим дверям МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 штука | | | 1 | 1 990,00 | | 1 990,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1 990,00 |
| 8.20 | Действующий договор УК с контрагентом | Проверка тепловычислителя СПТ944 (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора | 1 прибор | | | 1 | 9 500,00 | | 2 375,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 375,00 |
| 8.21 | Действующий договор УК с контрагентом | Проверка расходомера Вэлт ЭРСВ-440Ф(ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора | 1 прибор | | | 4 | 4 600,00 | | 4 600,00 |
| | | Периодичность работ 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 600,00 |
| 8.22 | Действующий договор УК с контрагентом | Проверка преобразователя избыточного давления Мида-ДИ-13И (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока | 1 прибор | | | 2 | 1 350,00 | | 675,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 675,00 |
| 8.23 | Действующий договор УК с контрагентом | Проверка термопреобразователя сопротивления КТПТР-01-1-100П (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока | 1 прибор | | | 4 | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 700,00 |
| 8.24 | Действующий договор УК с контрагентом | Проверка ОДПУ ХВС в водомерном узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз четыре года | 1 прибор | | | 1 | 18 500,00 | | 4 625,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 625,00 |
| 8.26 | Действующий договор УК с контрагентом | Промывка теплообменника (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в три года | 1 теплообменник | | | 1 | 21 737,06 | | 7 238,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7 238,00 |
| 8.27 | Действующий договор УК с контрагентом | Дератизация техподполья и техэтажа МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (СанПин 3.5.2.11376-03) | 1м2 общей площади техподполья | | | 683,3 | 0,45 | | 3 690,00 |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3 690,00 |
| 8.29 | Действующий договор УК с контрагентом | Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 1 м2 убираемой площади | | | 698,25 | 339,18 | | 236 832,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 236 832,00 |
| 8.30 | Действующий договор УК с контрагентом | Механическая уборка и транспортировка снега на станцию по утилизации по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1, табл. 30 Приказа | 1 м2 убираемой площади | | | 2129,16 | 81,74 | | 174 038,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 174 038,00 |
| 8.31 | Действующий договор УК с контрагентом | Утилизация снега на специализированной станции (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) | 1 м2 убираемой площади | | | 2129,16 | 23,24 | | 49 482,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 49 482,00 |
| 8.32 | Действующий договор УК с контрагентом | Утилизация отходов I -IV класса опасности (лампы ЛБ, ПД и т.д.) (раздел 2, пункт 26 ППРФ №290 от 03.04.2013)в соответствии с план-графиком утилизации,не реже 1 раза | 1 штука | | | 20 | 15,00 | | 300,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 300,00 |
| | | Итого по разделу 8 Работы выполняемые сторонними подрядными организациями | | | | | | | 971 162 |
| Раздел 9. Дополнительные работы ООО "Вик" | | | | | | | | | |
| 9.1 | ВД(2.1)-1-03-02-01-01 | Дезинфекция поверхности входных групп | 100 м2 обработанной поверхности | | | 10,9476 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | 1 302,00 |
| | | 1-2-0 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | | чел.-ч | 0,56 | 6,130656 | 183,89 | 0,67 | 1 302,00 |
| | | 4 М | | | | | | | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|------------|------|------------------|
| | 101-2317 | Универсальное моющее средство Жавель-солид | т | 0,0000001 | | 0,0000014 | 280 000,00 | 1,1 | 0,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,008 | | 0,0875808 | 19,04 | 1,1 | 2,00 |
| | | Итого | | | | | | | 1 304,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 302,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 983,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 130,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 417,00 |
| 9.2 | ВД(2.1)-1-03-02-01 | Дезинфекция поверхности детских площадок | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | | | 9,2166 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 1 096,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 0,56 | | 5,161296 | 183,89 | 0,67 | 1 096,00 |
| | 4 | М | | | | | | | 1,00 |
| | 101-2317 | Универсальное моющее средство ЧАС | т | 0,0000001 | | 0,0000009 | 1 083,33 | 1,1 | 0,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,008 | | 0,0737328 | 19,04 | 1,1 | 1,00 |
| | | Итого | | | | | | | 1 097,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 1 096,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 827,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 110,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2 034,00 |
| 9.3 | ВД(2.1)-1-03-02-01 | Дезинфекция поверхности урн и скамеек | 100 м2 обработан ной поверхнос ти | | | 0,3924 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 47,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | чел.-ч | 0,56 | | 0,219744 | 183,89 | 0,67 | 47,00 |
| | 4 | М | | | | | | | 0,00 |
| | 101-2317 | Универсальное моющее средство Жавель-солид | т | 0,0000001 | | 0 | 1 083,33 | 1,1 | 0,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,008 | | 0,0031392 | 19,04 | 1,1 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | | 47,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 47,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 35,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 5,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 87,00 |
| 9.4 | ВД(2.1)-2-01-08-08-02 | Ремонтные работы на системе ХВС | 100 вентилей | | | 0,01 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 112,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 52 | | 0,52 | 186,21 | 0,67 | 112,00 |
| | 4 | М | | | | | | | 199,00 |
| | | Ниппель латунь Ду25 НР никель | шт. | 200 | | 2 | 99,72 | 1,1 | 199,00 |
| | | Итого | | | | | | | 311,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 112,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 85,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 11,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 407,00 |
| 9.5 | | Установка огнетушителя в подвале ВРУ ПЗ=10% (ОЗП=10%; ЭМ=10%; МАТ=10%) | 1 штука | | | 1 | 655,00 | | 832,00 |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 832,00 |
| 9.6 | ВД(2.1)-2-01-02-01-05 | Ремонтные работы на системе отопления в подвале | 100 м трубопров ода | | | 0,04 | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 954,00 |
| | 1-2-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 55,5 | | 2,22 | 186,21 | 0,67 | 477,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 55,5 | | 2,22 | 186,21 | 0,67 | 477,00 |
| | 4 | М | | | | | | | 2 394,00 |
| | | Труба PP-R Дн40х6,7 PN20. L=4м | шт. | 25 | | 1 | 958,44 | 1,1 | 958,00 |
| | | Муфта PP-R комбин. Дн40х1.1/4 н/р разъемная | шт. | 25 | | 1 | 492,24 | 1,1 | 492,00 |
| | | PP-R Муфта комбин. Дн40х1.1/4 н/р под ключ | шт. | 25 | | 1 | 422,57 | 1,1 | 423,00 |
| | | Угольник PP-R Дн40 | шт. | 50 | | 2 | 40,72 | 1,1 | 81,00 |
| | | Муфта PP-R Дн40 | шт. | 25 | | 1 | 26,68 | 1,1 | 27,00 |
| | | Клапан обратный латунь пруж. Ду32Ру16 м/м д/пласт. | шт. | 25 | | 1 | 413,40 | 1,1 | 413,00 |
| | | Итого | | | | | | | 3 348,00 |
| | | ФОТ | | | | | | | 954,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | | 720,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | | 95,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 4 163,00 |
| | | Итого по разделу 9 Дополнительные работы ООО "Вик" | | | | | | | 9 940 |
| Раздел 10. Дополнительные работы контрагентов | | | | | | | | | |
| 10.1 | Действующий договор УК с контрагентом | Профилактическая дезинфекция(входная группа в подъезд) | 1 штука | | | 2 | 300,00 | | 600,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 600,00 |
| 10.2 | Действующий договор УК с контрагентом | Выполнение работ по изготовлению и монтажу дверей решетчатых с врезным замком | 1 штука | | | 2 | 20 600,00 | | 41 200,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 41 200,00 |
| | | Итого по разделу 10 Дополнительные работы контрагентов | | | | | | | 41 800 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 2 382 489 |