"Утверждаю"
Директор ООО "ВиК"
_____/Овчеренко С.Е./
М.П.

г.Нижний Новгород

21 декабря 2017 года

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЮБ/5/2018

Содержание общего имущества и придомовой территории многоквартирного жилого дома по бр.Южный, 5 (11 этажей, 2 подъезда) с 01.01.2018 по 31.12.2018 года

Дата ввода в эксплуатацию - 2013 год

Площадь жилых и нежилых помещений, м2	5971.1
Количество жилых помещений, шт.	178
Площадь жилых помещений, м2	5971.1
Количество нежилых помещений, шт.	0
Площадь нежилых помещений, м2	0
Площадь мест общего пользования (МОП), м2	1883.3

Сметный расчет выполнен на программном комплексе "МКД-расчет" Общероссийского центра муниципальной экономики в ценах на января 2018 года. **Адрес сайта: www.cnis.ru**

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
Плановые осмотры конструктивных элементов многоквартирного дома (МКД)												
2.6.8.1	Осмотр фундамента и территории вокруг МКД (раздел 1, пункт 1 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	0,2550	2	29,37	0,00	0,00	32,37	6,48	5,87	74,10	0,0010
2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов МКД (раздел 1, пункт 9 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	4,0180	2	3 690,85	0,00	0,00	4 067,31	814,61	738,17	9 310,94	0,1299
2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий и покрытий, колонн, столбов, регилей МКД (раздел 1, пункт 4,5,6 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	2,6446	2	1 206,85	0,00	0,00	1 329,94	266,36	241,37	3 044,52	0,0425
2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен, потолков, перегородок МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	4,2956	1	2 861,70	0,00	0,00	3 153,60	631,61	572,34	7 219,25	0,1008
2.6.8.9	Осмотр заполнения дверных и оконных проемов МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	0,0797	2	79,64	0,00	0,00	87,77	17,58	15,93	200,92	0,0028
2.6.8.10	Осмотр лестничных маршей МОП МКД (раздел 1, пункт 8 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	0,0623	2	28,43	0,00	0,00	31,33	6,27	5,69	71,72	0,0010
2.6.8.11	Осмотр полов коридоров и лестничных площадок МОП МКД (раздел 1, пункт 12 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	1,0538	2	480,89	0,00	0,00	529,95	106,14	96,18	1 213,16	0,0169
2.6.8.12	Осмотр техподполья, техэтажа МКД (раздел 1, пункт 2 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	0,7348	2	979,04	0,00	0,00	1 078,90	216,08	195,81	2 469,83	0,0345
2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков МКД (раздел 1, пункт 7 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989)	1000 кв.м.	0,8470	2	789,97	0,00	0,00	870,55	174,36	157,99	1 992,87	0,0278
				Итого по разделу:	**10 146,75**	**0,00**	**0,00**	**11 181,72**	**2 239,49**	**2 029,35**	**25 597,31**	**0,36**
Текущий ремонт мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома (МКД)												
1.2.12.4.1	Простая масляная окраска бордюров придомовой территоррии МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,9250	1	1 163,96	1 712,45	0,06	1 282,68	436,71	232,79	4 828,65	0,0674
1.2.17.4.3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,3000	1	1 470,08	1 757,13	0,00	1 620,03	508,96	294,02	5 650,22	0,0789
1.2.18.1	Ремонт внутренней штукатурки МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,2000	1	3 331,17	2 976,00	0,00	3 670,95	1 047,70	666,23	11 692,06	0,1632
1.3.13.3.1	Окраска масляными составами скамеек, урн, крышек колодцев и контейнерных площадок за 1 раз на придомовой территоррии МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,1930	1	702,97	495,60	0,00	774,67	207,19	140,59	2 321,02	0,0324
1.3.13.3.1	Покраска ограждений газона придомовой территоррии МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	1,0580	1	3 853,57	2 716,82	0,00	4 246,64	1 135,79	770,71	12 723,54	0,1776
1.3.13.3.1	Простая масляная окраска входных групп МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,0900	1	327,81	231,11	0,00	361,25	96,62	65,56	1 082,34	0,0151
1.6.2.1	Ремонт покрытия полов из керамических плиток от 10 шт. размерами 300 х 300 мм (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	10 шт.	1,0000	1	181,65	439,18	0,00	200,18	86,21	36,33	943,54	0,0132
1.9.1.17	Смена ручки дверной в МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	2,0000	1	44,30	317,18	0,00	48,82	43,08	8,86	462,25	0,0065
1.9.1.21	Восстановление остекления дверей и окон МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 кв.м.	0,0200	1	861,60	3 878,71	0,00	949,49	597,43	172,32	6 459,55	0,0902

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
1.9.1.24	Смена дверного доводчика к металлическим дверям МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	2,0000	1	381,27	4 051,07	22,91	420,15	511,92	76,25	5 463,58	0,0763
3.2.5.4	Заполнение песочницы песком на придомовой территоррии МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	1,0000	1	10,00	1 940,00	0,00	11,02	205,91	2,00	2 168,93	0,0303
				Итого по разделу:	12 328,39	20 515,26	22,97	13 585,88	4 877,51	2 465,68	53 795,69	0,75
Обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома (МКД)												
2.5.1.2	Замена автоматического выключателя (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	2,0000	1	353,08	500,00	0,00	389,10	130,43	70,62	1 443,23	0,0201
2.5.1.4	Замена предохранителя в ВРУ (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	2,0000	1	23,63	50,00	0,00	26,04	10,47	4,73	114,86	0,0016
2.5.1.7	Техническое обслуживание (ремонт) блока управления освещением МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1 блок	1,0000	6	620,26	193,69	0,00	683,53	157,24	124,05	1 778,77	0,0248
2.5.1.10	Техническое обслуживание (ремонт) вводного распрелительного устройства и устройства автоматического выключения резерва (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1 устройство	3,0000	12	5 635,52	3 811,29	0,00	6 210,35	1 644,00	1 127,10	18 428,26	0,2572
2.5.2.1	Проверка технического состояния заземляющих электродов, шин грозозащитного устройства, осмотр надежности крепления системы уравнивания потенциалов на вводе в здание, в подвале и мест их соединения. (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1 устройство	1,0000	4	620,26	0,12	0,00	683,53	136,91	124,05	1 564,87	0,0218
2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 шт.	0,0400	12	850,64	0,00	0,00	937,41	187,75	170,13	2 145,93	0,0299
2.5.7.1	Замена выключателя в МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	2,0000	1	56,12	22,00	0,00	61,84	14,70	11,22	165,88	0,0023
2.5.7.2	Замена светильников с лампами накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009)	1 шт.	2,0000	1	296,79	300,00	0,00	327,06	97,00	59,36	1 080,22	0,0151
2.5.7.3	Замена светильников с люминесцентных лампами (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009)	1 шт.	5,0000	1	1 359,87	2 525,00	0,00	1 498,58	565,26	271,97	6 220,69	0,0868
2.5.7.4	Ремонт светильников с лампами накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009)	1 шт.	2,0000	1	47,26	63,18	0,00	52,08	17,06	9,45	189,04	0,0026
2.5.7.5	Ремонт светильников с люминесцентных лампами (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009)	1 шт.	2,0000	1	132,91	300,00	0,00	146,47	60,84	26,58	666,80	0,0093
2.5.7.6	Замена лампы накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 шт.	10,0000	1	140,30	850,00	0,00	154,61	120,22	28,06	1 293,18	0,0180
2.5.7.7	Замена люминесцентных ламп на светодиодную (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,1000	1	205,28	800,00	0,00	226,22	129,31	41,06	1 401,85	0,0196
2.5.7.8	Замена светильников с люминесцентных лампами на светильник светодиодный (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009)	1 шт.	2,0000	1	543,95	600,00	0,00	599,43	183,05	108,79	2 035,22	0,0284
2.5.9	Ремонт розеток и выключателей (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,0200	1	206,75	0,50	0,00	227,84	45,69	41,35	522,14	0,0073
2.5.10	Замена розетки в МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,0200	1	75,69	3,10	0,00	83,41	17,03	15,14	194,36	0,0027
2.6.13.1	Осмотр эл.щитков, электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 шт.	0,2000	12	3 597,45	0,00	0,00	3 964,39	793,99	719,49	9 075,32	0,1267
2.6.13.1	Осмотр электрической сети в технических подпольях и технических этажах, осмотр распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 шт.	0,3000	12	5 396,17	0,00	0,00	5 946,58	1 190,99	1 079,23	13 612,98	0,1900
2.6.13.2	Осмотр силовых установок (электродвигателей насосов) (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1 шт.	3,0000	12	2 997,87	0,00	0,00	3 303,66	661,66	599,57	7 562,77	0,1055
2.1.8.8.1	Замена/поверка манометра теплового узла (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора	100 шт.	0,0300	1	319,80	750,00	0,00	352,42	149,33	63,96	1 635,51	0,0228
2.1.8.8.2	Замена/поверка термометра теплового узла (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора	100 шт.	0,0300	1	319,80	2 100,00	0,00	352,42	291,08	63,96	3 127,26	0,0436
2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1000 м2 общей площади помещений	5,9711	1	12 240,76	0,00	0,00	13 489,31	2 701,66	2 448,15	30 879,88	0,4310
2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1000 м2 осматриваемых помещений	0,7348	7	4 217,75	0,00	0,00	4 647,96	930,90	843,55	10 640,17	0,1485

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2.6.14.3.1	Рабочее испытание системы отопления на герметичность (опрессовка) при диаметре трубопровода до 50 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	36,6500	1	7 741,29	0,18	2 408,64	8 530,90	1 961,51	1 548,26	**22 190,77**	0,3097
2.6.14.3.3	Проверка окончательная и сдача системы отопления органам надзора при диаметре трубопровода до 50 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	36,6500	1	3 049,60	0,18	2 408,64	3 360,66	926,00	609,92	**10 355,00**	0,1445
2.6.14.3.4	Рабочее испытание системы отопления на герметичность (опрессовка) при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	4,9000	1	1 034,99	0,09	322,03	1 140,56	262,25	207,00	**2 966,92**	0,0414
2.6.14.3.6	Проверка окончательная и сдача системы отопления органам надзора при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	4,9000	1	404,59	0,09	322,03	445,85	123,12	80,92	**1 376,60**	0,0192
2.6.14.4.1	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	36,6500	1	6 329,27	0,02	0,00	6 974,86	1 396,94	1 265,85	**15 966,94**	0,2228
2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	4,9000	1	846,21	0,01	0,00	932,52	186,77	169,24	**2 134,74**	0,0298
2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления МКД (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ в отопительный период	100 стояков	0,2000	1	2 150,40	0,00	0,00	2 369,74	474,61	430,08	**5 424,84**	0,0757
2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров системы ГВС диаметром 50-250 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	1 фильтр	1,0000	1	127,01	0,00	0,00	139,96	28,03	25,40	**320,40**	0,0045
2.1.8.7.1	Замена крана шарового с фильтром внутриквартирной системы ГВС, ХВС, диаметр крана 15-20 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,0800	1	666,96	2 800,00	0,00	734,99	441,20	133,39	**4 776,55**	0,0667
2.2.6.1	Смена вентилей и кранов диаметром до 20 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,0200	1	321,57	400,00	0,00	354,37	112,97	64,31	**1 253,23**	0,0175
2.2.6.2	Смена вентилей и кранов диаметром до 32 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости	100 шт.	0,0200	1	408,91	600,00	0,00	450,62	153,25	81,78	**1 694,56**	0,0236
2.6.2.1	Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы при поливе статическими головками (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1 поливочная система	1,0000	2	714,24	0,05	0,01	1 025,81	182,71	186,17	**2 109,00**	0,0294
2.6.11.1	Осмотр внутриквартирных систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения, контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 квартир	1,7800	1	21 894,00	0,00	0,00	24 127,19	4 832,22	4 378,80	**55 232,21**	0,7708
2.6.11.3	Прочистка канализационного лежака (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	100 м трубопровода	1,9400	1	11 737,41	0,19	0,00	12 934,63	2 590,58	2 347,48	**29 610,30**	0,4132
2.6.11.4	Техническое обслуживание системы вентиляции МКД, проверка исправности канализационных вытяжек МКД (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1000 м2 площади помещений	5,9711	1	3 703,65	0,00	0,00	4 081,42	817,43	740,73	**9 343,22**	0,1304
2.6.12.1	Проверка наличия тяги, проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей в вентиляционных каналах квартир (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ	1000 м2 площади помещений	5,9711	1	3 703,65	0,00	0,00	4 081,42	817,43	740,73	**9 343,22**	0,1304
2.7.2.1	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет (раздел 3, пункт 28 ППРФ №290 от 03.04.2013) круглосуточно (пункт 2.2.6., 2.7.9... ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	1000 м2 общей площади помещений	5,9711	3	26 524,76	0,00	0,00	29 230,29	5 854,28	5 304,95	**66 914,28**	0,9339
*1**	*Обслуживание лифтов (раздел 2, пункт 22 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ (ППРФ №782 от 02.10.2009)*	*1м2 общей площади помещений*	*5971,1000*	*12*	*1,92*	*137 574,14*			*13 757,41*	*4 622,49*	***155 954,05***	2,1765
*2**	*Периодическое освидетельствование лифтов (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013),(ППРФ №782 от 02.10.2009)*	*1 лифт*	*2,0000*	*1*	*2 467,00*	*4934*			*493,40*	*165,78*	***5 593,18***	0,0781
*3**	*Страхование лифтов*	*1 лифт*	*2,0000*	*1*	*154,00*	*308*			*30,80*	*10,35*	***349,15***	0,0049
*4**	*Техническое обслуживание дверей из алюминиевого профиля со стеклопакетами (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ*	*1 дверь*	*6,0000*	*12*	*25,00*	*1 800,00*			*180,00*	*60,48*	***2 040,48***	0,0285
*5**	*Техническое обслуживание запорно-переговорного устройства (домофона)(раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ*	*1 квартира*	*178,0000*	*12*	*15,00*	*32 040,00*			*3 204,00*	*1 076,54*	***36 320,54***	0,5069

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
*6**	*Техническое обслуживание оборудования эфирного телевидения МКД (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ*	*1 квартира*	*178,0000*	*12*	*5,48*	*11 705,28*			*1 170,53*	*393,30*	*13 269,11*	0,1852
*7**	*Техническое обслуживание тепловых распределителей (квартирных), передача показаний, расчет потребления тепловой энергии в квартире за отчетный пероид (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц в отпительный период (прил. 2, раздел 1, пункт 3.2 ППРФ №354 от 06.05.2011)*	*1 тепловой распределитель*	*358,0000*	*12*	*25,00*	*107 400,00*			*10 740,00*	*3 608,64*	*121 748,64*	1,6991
*8**	*Техническое обслуживание системы видеонаблюдения МКД*	*1 камера*	*10,0000*	*12*	*100,00*	*12 000,00*			*1 200,00*	*403,20*	*13 603,20*	0,1898
*9**	*Техническое обслуживание системы шлагбаумов на придомовой территории МКД*	*1 шлагбаум*	*0,7300*	*12*	*750,00*	*6 570,00*			*657,00*	*220,75*	*7 447,75*	0,1039
*10**	*Техническое обслуживание станции насосной ХВС (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ*	*1 станция*	*1,0000*	*12*	*1 700,00*	*20 400,00*			*2 040,00*	*685,44*	*23 125,44*	0,3227
*11**	*Техническое обслуживание теплового узла отопление и ГВС , снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц (раздел 4, пункт 31, подпункт е) ППРФ №354 от 06.05.2011)*	*1 узел*	*1,0000*	*12*	*3 200,00*	*38 400,00*			*3 840,00*	*1 290,24*	*43 530,24*	0,6075
*12**	*Техническое обслуживание узла водомерного ХВС, снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц (раздел 4, пункт 31, подпункт е) ППРФ №354 от 06.05.2011)*	*1 узел*	*1,0000*	*12*	*700,00*	*8 400,00*			*840,00*	*282,24*	*9 522,24*	0,1329
*13**	*Метрологическая поверка общедомовых приборов учета ХВС (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора*	*1 шт.*	*1,0000*	*1*	*18 000,00*	*18 000,00*			*1 800,00*	*864,00*	*20 664,00*	0,2884
*14**	*Утилизация отходов I -IV класса опасности (лампы ЛБ, ЛД и т.д.) (раздел 2, пункт 26 ППРФ №290 от 03.04.2013)в соответствии с план-графиком утилизации,не реже 1 раза в месяц (ПП РФ №681 от 03.09.2010*	*1 шт.*	*6,0000*	*1*	*15,00*	*90,00*			*9,00*	*3,02*	*102,02*	0,0014
				Итого по разделу:	**158 774,81**	**16 669,72**	**5 461,35**	**145 280,00**	**71 360,03**	**40 053,09**	**810 062,01**	11,31
Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования многоквартирного дома (МКД)												
3.1.1.3.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в неделю (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	8,0750	104	86 751,34	1 276,08	0,00	95 599,98	19 280,88	17 350,27	**220 258,54**	3,0740
3.1.1.3.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних двух этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	2,4630	247	92 288,36	49 770,74	0,00	101 701,78	25 594,89	18 457,67	**287 813,45**	4,0168
3.1.1.3.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в неделю (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	8,0750	52	54 587,00	31 739,07	0,00	60 154,87	15 380,50	10 917,40	**172 778,84**	2,4113
3.1.1.3.2.3	Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,0940	247	4 102,62	2 339,32	0,00	4 521,09	1 151,12	820,52	**12 934,67**	0,1805
3.1.3.1	Влажная протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 шт.	2,3200	2	417,60	14,37	0,00	460,20	93,68	83,52	**1 069,36**	0,0149
3.1.4.1	Мытье и протирка дверей МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,1180	2	53,89	5,32	0,00	59,38	12,45	10,78	**141,82**	0,0020
3.1.4.3	Мытье и протирка стекол в окнах МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,6790	2	614,33	50,96	0,00	676,99	140,94	122,87	**1 606,09**	0,0224
3.1.5.1	Подметание техподполья и техэтажа без предварительного увлажнения МОП МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	7,3480	2	563,35	10,03	0,00	620,81	125,39	112,67	**1 432,25**	0,0200
3.1.6.4	Протирка номерных указателей МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	10 указателей	0,5000	2	43,00	37,52	0,00	47,39	13,43	8,60	**149,94**	0,0021
3.1.9.1	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,0760	12	97,58	49,70	0,00	107,54	26,76	19,52	**301,10**	0,0042
3.1.9.5	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,0670	12	108,54	43,82	0,00	119,61	28,56	21,71	**322,23**	0,0045
3.1.9.7	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,0350	12	76,44	22,89	0,00	84,24	19,27	15,29	**218,13**	0,0030
3.1.9.10	Влажная протирка стен (с моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	31,3420	1	4 753,33	1 708,17	0,00	5 238,17	1 228,46	950,67	**13 878,80**	0,1937

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
3.1.9.10	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта (с моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013) два раза в месяц (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	101 м2 убираемой площади	0,2560	24	931,80	334,85	0,00	1 026,84	240,82	186,36	**2 720,67**	0,0380
3.1.9.11	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	0,0160	12	54,72	10,46	0,00	60,30	13,18	10,94	**149,61**	0,0021
3.1.10	Обметание пыли с потолков в местах общего пользования МОП МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 м2 убираемой площади	18,4690	2	3 878,49	166,22	0,00	4 274,10	873,47	775,70	**9 967,98**	0,1391
3.2.9.4	Уборка кровли МКД от мусора (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), 2 раза в год (пункт 4.6.1.23., ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 кв.м кровли	8,4700	2	2 439,36	0,00	0,00	2 688,17	538,39	487,87	**6 153,80**	0,0859
3.2.9.4	Уборка козырьков входных групп МКД от мусора (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), 2 раза в год (пункт 4.6.1.23., ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 кв.м козырьков	0,3234	4	186,28	0,00	0,00	205,28	41,11	37,26	**469,93**	0,0066
3.2.17	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), 2 раза в год (пункт 4.6.1.23., ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	1 воронка	4,0000	2	332,80	0,00	0,00	366,75	73,45	66,56	**839,56**	0,0117
*1**	*Дератизация техподполья и техэтажа МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (СанПин 3.5.2.11376-03)*	*1м2 общей площади техподполья*	*734,8000*	*12*	*0,45*	*3 967,92*			*396,79*	*133,32*	***4 498,03***	0,0628
				Итого по разделу:	**252 281,28**	**87 579,53**	**0,00**	**274 753,27**	**65 273,54**	**50 589,49**	**737 704,78**	**10,30**
Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома (МКД)												
3.2.3.2	Весеннее прочесывание газонов аэраторами, сбор мусора веерными граблями, сбор мусора после зимнего периода по всей площади газонов, погрузка и вывоз мусора (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в год (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 000 кв.м. газона	0,0101	1	2 136,33	1,37	0,00	2 354,23	471,65	427,27	**5 390,85**	0,0752
3.2.3.3	Уборка газонов на придомовой территории от случайного мусора и складирование его в санитарной зоне (мусорный контейнер) (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в неделю (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 000 кв.м. газона	0,0101	28	4 345,09	2,03	0,00	4 788,29	959,22	869,02	**10 963,65**	0,1530
3.2.3.4	Полив газонов (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в месяц (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 000 кв.м. газона	0,0101	10	1 209,24	9,62	0,00	1 332,58	267,90	241,85	**3 061,20**	0,0427
3.2.3.5	Стрижка газонов (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере неоходимости, но не реже одного раза в месяц (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)	100 кв.м. газона	10,0770	5	9 480,44	1 733,24	2 578,86	10 447,45	2 545,20	1 896,09	**28 681,27**	0,4003
*1**	*Работы по уборке придомовой территории МКД, в том числе:*	*1 м2 убираемой площади*	*2550,5639*	*12*	*4,02*	*123 189,61*			*12 318,96*	*4 139,17*	***139 647,74***	1,9489
3.2.1.1	*Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием (тротуара) 1 класса (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*1000 м2 убираемой площади*	*0,9192*	*124*								
3.2.1.1	*Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием (отмостка), (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в две недели (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*1000 м2 убираемой площади*	*0,2550*	*28*								
3.2.2.1	*Полив тротуаров придомовой территории МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере неоходимости, но не реже одного раза в месяц (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 000 кв.м. территории*	*0,0092*	*6*								
3.2.3.6	*Уборка мусора из урн на придомовой территории МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 шт.*	*0,0600*	*247*								
3.2.5.1	*Уборка детских и спортивных площадок на придомовой территории и складирование его в санитарной зоне (мусорный контейнер) (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*1000 кв.м.*	*0,3483*	*124*								
3.2.6.1	*Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием (тротуара) 1 класса (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*10 000 м2 убираемой площади*	*0,0919*	*100*								
3.2.7.1	*Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием (тротуара) 1 класса (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*10 000 м2 убираемой площади*	*0,0919*	*23*								
3.2.8.4	*Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в двое суток во время гололеда (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*10 000 м2 убираемой площади*	*0,0919*	*23*								

Код позиции в программе	Перечень и периодичность работы, услуги	Еденица измерения	Количество	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
3.2.11	*Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 кв.м*	*0,1500*	*124*								
3.2.12	*Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 3, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 кв.м*	*0,1500*	*123*								
3.2.13	*Уборка входов в техподполье и приямка аврийного выхода из техподполья МКД (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*1 шт.*	*6,0000*	*2*								
3.2.14	*Уборка контейнерной площадки на придомовой территории в теплый период (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 кв.м.*	*0,0540*	*124*								
3.2.15	*Уборка контейнерной площадки на придомовой территории в холодный период (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно в рабочие дни (прил. 1, ПГ РФ №139 от 09.12.1999)*	*100 кв.м*	*0,0540*	*123*								
2*	*Механизированная погрузка твердых коммунальных отходов, транспортировка и разгрузка на полигоне (раздел 2, пункт 26.1 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежедневно (пункт 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88)*	*1 контейнер ТКО*	*1,2091*	*365*	*450,00*	*198 594,68*			*19 859,47*	*6 672,78*	*225 126,92*	3,1419
3*	*Механизированная погрузка крупногабаритных отходов, транспортировка и разгрузка на полигоне (раздел 2, пункт 26.1 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере накопления, не реже 1 раза в месяц (пункт 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88)*	*1 контейнер КГМ*	*0,0355*	*12*	*4 950,00*	*2 106,64*			*210,66*	*70,78*	*2 388,09*	0,0333
4*	*Механическая уборка и транспортировка снега на станцию по утилизации (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере необходимости*	*1 м2 убираемой площади*	*2697,9000*	*6*	*6,00*	*97 124,40*			*9 712,44*	*3 263,38*	*110 100,22*	1,5366
				Итого по разделу:	**22 581,12**	**124 935,88**	**2 578,86**	**18 922,55**	**46 345,50**	**17 580,33**	**525 359,94**	**7,33**
Управление многоквартирным домом (МКД) справочно												
1	Регистрационный учет жителей многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
2	Постановка на учет по месту жительства (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) 2 раза в неделю											
3	Сбор и обработка данных ОПУ и ИПУ, начисление и прием платежей, печать квитанций, ведение лицевых счетов (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
4	Работа с технической и исполнительной документацией многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
5	Работа с государственными, надзорными и исполнительными органами, связанных с достижением цели надлежащего содержания многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
6	Работа с информационными ресурсами государственных (ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ), надзорных и исполнительных органов, информационные услуги, ведение сайта (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
7	Договорная работа с подрядными организациями (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
8	Договорная работа с ресурсоснабжающими организациями (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
9	Планирование работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
10	Помощь в организации общих собраний многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) по мере необходимости											
11	Юридическое сопровождение работ, связанных с содержание и ремонтом общего имущества многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
12	Экономическое сопровождение работ, связанных с содержание и ремонтом общего имущества многоквартирного дома (ФЗ №188 от 29.12.2004, ч.1 ст.161 ЖК РФ) ежедневно в рабочие дни											
											Итого по разделу:	1,57
				Итого по смете:	**456 112,35**	**249 700,39**	**8 063,18**	**463 723,43**	**190 096,08**	**112 717,94**	**2 152 519,74**	**30,04**

Примечание:

* - работы выполняются сторонней организацией по договору с ООО "ВиК"

ППРФ №290 от 03.04.2013 - Постановление Правительства Российской Федерации "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") - ссылка на необходимость включения работы, услуги в сметный расчет.

ВСН 58-88(р) от 01.07.1989 - Ведомственные строительные нормы "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
ППРФ №782 от 02.10.2009 - Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
ПГ РФ №139 от 09.12.1999 - Приказ Госстроя Российской Федерации "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
ППРФ №354 от 06.05.2011 - Постановление Правительства Российской Федерации "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
СанПиН 3.5.2.1376-03 - Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
ПП РФ №681 от 03.09.2010 - Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.
СанПиН 42-128-4690-88 - "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" - ссылка на перидичность проведения работы, услуги.