Приложение №3
к Договору № 23-Т управления
многоквартирным домом
от 19.01.2022 г.

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

**Стоимость, перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и управлению**

**Тариф на 1 м2 жилых и нежилых помещений, руб. 37,49**
***Площадь жилых и нежилых помещений МКД, м2 5 894,80***
***Сметная стоимость, руб. 2 651 874,00***

Составлен ресурсным методом
Основание проектная документация, технический паспорт на многоквартирный дом

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| Раздел 1. Общие осмотры многоквартирного дома | | | | | | | | |
| 1.1 | ВД(2.1)-2-06-08-01 | Проведение общего осмотра фундамента и территории вокруг МКД (раздел 1, пункт 1 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,8732 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 145,00 |
| | 1-3-0 | Каменщик (разряд работ: 3) (ср.3) | чел.-ч | 0,39 | 2 | 0,681096 | 183,89 | 145,00 |
| | | Итого | | | | | | 145,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 145,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 109,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 15,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **269,00** |
| 1.2 | ВД(2.1)-2-06-08-02 | Проведение общего осмотра кирпичных и железобетонных стен, фасадов МКД (раздел 1, пункт 9 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 3,64666 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 4 818,00 |
| | 1-3-0 | Каменщик (разряд работ: 3) (ср.3) | чел.-ч | 3,11 | 2 | 22,6822252 | 183,89 | 4 818,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 818,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 818,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 638,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 462,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **8 938,00** |
| 1.3 | ВД(2.1)-2-06-08-06 | Проведение общего осмотра железобетонных перекрытий и покрытий, колонн, столбов, ригилей МКД (раздел 1, пункт 4,5,6 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 1,6326 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 950,00 |
| | 1-4-0 | Бетонщик (разряд работ: 4) (ср.4) | чел.-ч | 1,37 | 2 | 4,473324 | 183,89 | 950,00 |
| | | Итого | | | | | | 950,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 950,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 717,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 95,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 762,00** |
| 1.4 | ВД(2.1)-2-06-08-07 | Проведение общего осмотра полов коридоров и лестничных площадок МОП МКД (раздел 1, пункт 12 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 1,6326 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 777,00 |
| | 1-4-0 | Бетонщик (разряд работ: 4) (ср.4) | чел.-ч | 1,12 | 2 | 3,657024 | 183,89 | 777,00 |
| | | Итого | | | | | | 777,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 777,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 587,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 78,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 442,00** |
| 1.5 | ВД(2.1)-2-06-08-08 | Проведение общего осмотра внутренней отделки стен, потолков, перегородок МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 8,9362 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 7 592,00 |
| | 1-4-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 4) (ср.4) | чел.-ч | 4 | | 35,7448 | 183,89 | 7 592,00 |
| | | Итого | | | | | | 7 592,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 7 592,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 5 732,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 759,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **14 083,00** |
| 1.6 | ВД(2.1)-2-06-08-08 | Проведение общего осмотра техподполья, техэтажа МКД (раздел 1, пункт 2 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,6808 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 1 157,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | 1-4-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 4 | 2 | 5,4464 | 183,89 | 1 157,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 157,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 157,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 874,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 116,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **2 147,00** |
| 1.7 | ВД(2.1)-2-06-08-09 | Проведение общего осмотра заполнений дверных и оконных проемов МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,24162 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 308,00 |
| | 1-4-0 | Столяр строительный (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 3 | 2 | 1,44972 | 183,89 | 308,00 |
| | | Итого | | | | | | 308,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 308,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 233,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 31,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **572,00** |
| 1.8 | ВД(2.1)-2-06-09-02 | Проведение общего осмотра всех элементов рулонных кровель, водостоков МКД(раздел 1, пункт 7 ППРФ №290 от 03.04.2013), два раза в год (пункт 3.5 ВСН 58-88(р) от 01.07.1989) | 1000 кв.м. площади осматриваемого объекта | | | 0,88733 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 1 132,00 |
| | 1-4-0 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 2,8 | 2 | 4,969048 | 197,17 | 1 132,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 132,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 132,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 855,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 113,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **2 100,00** |
| | | Итого по разделу 1 Общие осмотры многоквартирного дома | | | | | | 31 313,00 |
| Раздел 2. Технические осмотры общедомового инженерного оборудования многоквартирного дома | | | | | | | | |
| 2.1 | ВД(2.1)-2-06-11-01 | Проведение технического осмотра внутриквартирных систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения, контрольный съем показаний индивидуальных приборов учета (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 квартир | | | 1,38 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 17 808,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 60 | | 82,8 | 186,21 | 17 808,00 |
| | | Итого | | | | | | 17 808,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 17 808,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 13 445,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 781,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **33 034,00** |
| 2.2 | ВД(2.1)-2-06-12-01 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах квартир (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 кв.м. площади жилых и нежилых помещений | | | 5,8948 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 5 325,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-ремонтник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 4,2 | | 24,75816 | 186,21 | 5 325,00 |
| | | Итого | | | | | | 5 325,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 5 325,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 4 020,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 533,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **9 878,00** |
| 2.3 | ВД(2.1)-2-06-14-01-01 | Проведение технического осмотра внутриквартирных устройств системы центрального отопления (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 кв.м. площади жилых и нежилых помещений | | | 5,8948 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 12 678,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 10 | | 58,948 | 186,21 | 12 678,00 |
| | | Итого | | | | | | 12 678,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 12 678,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 9 572,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 268,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **23 518,00** |
| 2.4 | ВД(2.1)-2-06-11-04 | Проведение технического осмотра и проверка исправности канализационных вытяжек на кровле (раздел 2, пункт 15 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 м2 площади кровли | | | 0,83016 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 750,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-ремонтник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 4,2 | | 3,486672 | 186,21 | 750,00 |
| | | Итого | | | | | | 750,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 750,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 566,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 75,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 391,00** |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 2.5 | ВД(2.1)-2-06-13-01 | Проведение технического осмотра электрощитков, электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 лестничных площадок | | | 0,2 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 152,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 9 | 12 | 21,6 | 166,42 | 4 152,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 152,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 152,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 135,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 415,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7 702,00 |
| 2.6 | ВД(2.1)-2-06-13-01 | Проведение технического осмотра электрической сети в технических подпольях и технических этажах, осмотр распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 протяжных коробок | | | 0,03 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 623,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 9 | 12 | 3,24 | 166,42 | 623,00 |
| | | Итого | | | | | | 623,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 623,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 470,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 62,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 155,00 |
| 2.7 | ВД(2.1)-2-06-13-02 | Проведение технического осмотра силовых установок (электродвигателей насосов) (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 электромотор | | | 3 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 3 460,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 0,5 | 12 | 18 | 166,42 | 3 460,00 |
| | | Итого | | | | | | 3 460,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 3 460,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 2 612,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 346,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6 418,00 |
| 2.8 | ВД(2.1)-2-06-14-01-02 | Проведение осмотра устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1000 кв.м. осматриваемых помещений | | | 0,6808 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 100,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 4 | 7 | 19,0624 | 186,21 | 4 100,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 100,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 100,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 096,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 410,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7 606,00 |
| | | **Итого по разделу 2 Технические осмотры общедомового инженерного оборудования многоквартирного дома** | | | | | | **90 702,00** |
| **Раздел 3. Текущий ремонт мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома** | | | | | | | | |
| 3.1 | ВД(2.1)-1-02-17-03-01 | Нанесение пожарной разметки на придомовой территоррии МКД (ПАНН №240 от 01.02.2016)один раз в два года | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,8 | | |
| | | Периодичность 1 раз в 2 года ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; МАТ=0,5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 3 414,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 22 | | 17,6 | 167,98 | 1 707,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 22 | | 17,6 | 167,98 | 1 707,00 |
| | 4 | М | | | | | | 350,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,06 | | 0,048 | 30,00 | 1,00 |
| | 101-1825 | Краска | кг | 8,12 | | 6,496 | 107,50 | 349,00 |
| | | Итого | | | | | | 3 764,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 3 414,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 2 578,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 341,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6 683,00 |
| 3.2 | ВД(2.1)-1-02-18-03 | Перетирка штукатурки поверхности стен и потолков МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 кв.м. оштукатуриной поверхности | | | 1,5723 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 9 762,00 |
| | 1-2-0 | Штукатур (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 16 | | 25,1568 | 167,98 | 4 881,00 |
| | 1-3-0 | Штукатур (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 16 | | 25,1568 | 167,98 | 4 881,00 |
| | 4 | М | | | | | | 495,00 |
| | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,032 | | 0,0503136 | 9 840,00 | 495,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Итого | | | | | | 10 257,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 9 762,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 7 370,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 976,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **18 603,00** |
| 3.3 | ВД(2.1)-1-03-13-01-01 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и потолков МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 м2 окрашенной поверхности | | | 1,5723 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 3 050,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 5 | | 7,8615 | 167,98 | 1 525,00 |
| | 1-4-0 | Маляр (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 5 | | 7,8615 | 167,98 | 1 525,00 |
| | 4 | М | | | | | | 7 115,00 |
| | 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,005 | | 0,0078615 | 17 545,00 | 138,00 |
| | 101-1815 | Краска коллерованная моющаяся | т | 0,017 | | 0,0267291 | 94 333,00 | 2 521,00 |
| | 101-1825 | Краска моющаяся белоснежная | кг | 0,03 | | 0,047169 | 94 333,00 | 4 450,00 |
| | 101-3063 | Мыло | кг | 0,27 | | 0,424521 | 14,00 | 6,00 |
| | | Итого | | | | | | 10 165,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 3 050,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 2 303,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 305,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **12 773,00** |
| 3.4 | ВД(2.1)-1-10-05-01 | Окрашивание масляными составами поверхности ограждений лестничных маршей МОП МКД (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 м2 окрашиваемой поверхности | | | 0,051024 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 622,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 28,25 | | 1,441428 | 167,98 | 280,00 |
| | 1-4-0 | Маляр (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 34,5 | | 1,760328 | 167,98 | 342,00 |
| | 4 | М | | | | | | 102,00 |
| | 101-0385 | Краска ПФ 115 | т | 0,0119 | | 0,0006072 | 167 780,00 | 102,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | | 0,0051024 | 30,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 724,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 622,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 470,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 62,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 256,00** |
| 3.5 | ВД(2.1)-1-08-06-03 | Окраска продухов вентиляции в подвале (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в три года | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,2888 | | |
| | | Периодичность работ 1раз в три года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 654,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 11,7 | | 3,37896 | 167,98 | 218,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 11,7 | | 3,37896 | 167,98 | 218,00 |
| | 1-4-0 | Маляр (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 11,7 | | 3,37896 | 167,98 | 218,00 |
| | 4 | М | | | | | | 226,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | | 0,002888 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-1841 | Краска ПФ 115 | т | 0,014 | | 0,0040432 | 167 780,02 | 226,00 |
| | | Итого | | | | | | 880,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 654,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 494,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 65,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 439,00** |
| 3.6 | ВД(2.1)-1-08-13-01 | Окраска металлических ограждений контейнерных площадок на придомовой территоррии МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в год | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,24 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 2 468,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 26,5 | | 6,36 | 167,98 | 1 234,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 26,5 | | 6,36 | 167,98 | 1 234,00 |
| | 4 | М | | | | | | 999,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,06 | | 0,0144 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-3535 | Краска ПФ 115 | кг | 24,8 | | 5,952 | 167,78 | 999,00 |
| | | Итого | | | | | | 3 467,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 2 468,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 863,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 247,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **5 577,00** |
| 3.7 | ВД(2.1)-1-08-13-01 | Покраска ограждений газона на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) 1 раз в 2 года | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,90138 | | |
| | | Периодичность 1 раз в 2 года ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; МАТ=0,5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 634,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 26,5 | | 23,88657 | 167,98 | 2 317,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 26,5 | | 23,88657 | 167,98 | 2 317,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1 876,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,06 | | 0,0540828 | 30,00 | 1,00 |
| | 101-3535 | Краска ПФ 115 | кг | 24,8 | | 22,354224 | 167,78 | 1 875,00 |
| | | Итого | | | | | | 6 510,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 634,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 499,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 463,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **10 472,00** |
| 3.8 | ВД(2.1)-1-08-13-01 | Окраска входных групп (подъездов и входов в подвал) МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013)один раз в два года | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,41195 | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Периодичность 1 раз в 2 года ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; МАТ=0,5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 2 118,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 26,5 | | 10,916675 | 167,98 | 1 059,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 26,5 | | 10,916675 | 167,98 | 1 059,00 |
| | | 4 М | | | | | | 857,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,06 | | 0,024717 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-3535 | Краска ПФ 115 | кг | 24,8 | | 10,21636 | 167,78 | 857,00 |
| | | Итого | | | | | | 2 975,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 2 118,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 599,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 212,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **4 786,00** |
| 3.9 | ВД(2.1)-1-08-13-01 | Масляная окраска стальных связей и креплений, ограждений размещенных на кровле МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) 1 раз в 3 года | 100 кв.м. окрашенной поверхности | | | 0,46087 | | |
| | | Периодичность 1 раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 1 578,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 26,5 | | 12,213055 | 167,98 | 789,00 |
| | 1-3-0 | Маляр (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 26,5 | | 12,213055 | 167,98 | 789,00 |
| | | 4 М | | | | | | 639,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,06 | | 0,0276522 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-3535 | Краска ПФ 115 | кг | 24,8 | | 11,429576 | 167,78 | 639,00 |
| | | Итого | | | | | | 2 217,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 578,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 191,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 158,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **3 566,00** |
| 3.10 | ВД(2.1)-3-02-05-01 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в год | 1 скамья | | | 2 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 217,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,56 | | 1,12 | 167,98 | 217,00 |
| | | 4 М | | | | | | 101,00 |
| | 101-0463 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0,0003 | | 0,0006 | 167 780,00 | 101,00 |
| | | Итого | | | | | | 318,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 217,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 164,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 22,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **504,00** |
| 3.11 | ВД(2.1)-3-02-05-01 | Окраска урны металической с металлическими опорами на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в год | 1 урна | | | 4 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 459,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,592 | | 2,368 | 167,98 | 459,00 |
| | | 4 М | | | | | | 201,00 |
| | 101-0463 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0,0003 | | 0,0012 | 167 780,00 | 201,00 |
| | | Итого | | | | | | 660,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 459,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 347,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 46,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 053,00** |
| 3.12 | ВД(2.1)-3-02-05-02-08 | Окраска велопарковок на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в год | 1 велопарковка | | | 2 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 539,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,39 | | 2,78 | 167,98 | 539,00 |
| | | 4 М | | | | | | 150,00 |
| | 101-0463 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0,0004 | | 0,0008 | 167 780,00 | 134,00 |
| | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,0001 | | 0,0002 | 82 420,00 | 16,00 |
| | | Итого | | | | | | 689,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 539,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 407,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 54,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 150,00** |
| 3.13 | ВД(2.1)-3-02-05-01 | Окраска люков канализации на придомовой территории МКД (раздел 3, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в год | 1 люк | | | 7 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | 804,00 |
| | 1-2-0 | Маляр (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,592 | | 4,144 | 167,98 | 804,00 |
| | | 4 М | | | | | | 352,00 |
| | 101-0463 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 | т | 0,0003 | | 0,0021 | 167 780,00 | 352,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 156,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 804,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 607,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 80,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | **1 843,00** |
| 3.14 | ВД(2.1)-1-06-02-01 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток от 10 шт. размерами 300 х 300 мм (раздел 1, пункт 3,10,11 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 10 плиток | | | 1 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 273,00 |
| | 1-3-0 | Облицовщик-плиточник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,23 | | 1,23 | 191,99 | 273,00 |
| | 4 | М | | | | | | 287,00 |
| | 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0,9 | | 0,9 | 314,64 | 283,00 |
| | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный М50 | м3 | 0,001 | | 0,001 | 3 852,00 | 4,00 |
| | | Итого | | | | | | 560,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 273,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 206,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 27,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 793,00 |
| 3.15 | ВД(2.1)-3-03-01-07 | Ремонт поврежденных бордюров тротуаров и проездов на придомовой территориии МКД (пункт 17 приложения 7 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170) по мере необходимости | 10 пог.м | | | 0,62 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 996,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 7,56 | | 4,6872 | 183,89 | 996,00 |
| | 4 | М | | | | | | 18,00 |
| | 402-0009 | Раствор готовый кладочный цементный М400 | м3 | 0,01 | | 0,0062 | 2 900,00 | 18,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 014,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 996,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 752,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 100,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 866,00 |
| 3.16 | ВД(2.1)-3-02-05-04 | Заполнение песочницы песком на придомовой территориии МКД (пункт 17 приложения 7 Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170) по мере необходимости | 1 песочница | | | 1 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 21,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,1 | | 0,1 | 183,89 | 21,00 |
| | 4 | М | | | | | | 4 714,00 |
| | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,97 | | 0,97 | 4 860,00 | 4 714,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 735,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 21,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 16,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 2,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 753,00 |
| | | Итого по разделу 3 Текущий ремонт мест общего пользования и придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | 77 117,00 |
| Раздел 4. Обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома | | | | | | | | |
| Электричество | | | | | | | | |
| 4.1 | ВД(2.1)-2-05-01-07 | Техническое обслуживание (ремонт) блока управления освещением МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 блок | | | 1 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6; МАТ=6) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 807,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,7 | | 0,7 | 166,42 | 807,00 |
| | 4 | М | | | | | | 145,00 |
| | 101-1745 | Растворитель - бензин | т | 0,0002 | | 0,0002 | 45 600,00 | 55,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | | 0,5 | 30,00 | 90,00 |
| | | Итого | | | | | | 952,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 807,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 609,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 81,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 642,00 |
| 4.2 | ВД(2.1)-2-05-01-10 | Техническое обслуживание (ремонт) вводного распрелительного устройства и устройства автоматического выключения резерва (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 устройство | | | 3 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 7 335,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,06 | | 3,18 | 166,42 | 7 335,00 |
| | 4 | М | | | | | | 3 104,00 |
| | 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,0001 | | 0,0003 | 70 460,02 | 254,00 |
| | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,1 | | 0,3 | 459,07 | 1 653,00 |
| | 101-1745 | Растворитель - бензин | т | 0,0004 | | 0,0012 | 45 600,00 | 657,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | | 1,5 | 30,00 | 540,00 |
| | | Итого | | | | | | 10 439,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 7 335,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 5 538,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 734,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 16 711,00 |
| 4.3 | ВД(2.1)-2-05-02-01 | Проверка технического состояния заземляющих электродов, шин грозозащитного устройства, осмотр надежности крепления системы уравнивания потенциалов на вводе в здание, в подвале и мест их соединения. (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 устройство | | | 1 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 807,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,05 | | 1,05 | 166,42 | 807,00 |
| | | Итого | | | | | | 807,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 807,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 609,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 81,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 497,00 |
| 4.4 | ВД(2.1)-2-05-06-08 | Обслуживание однофазных счетчиков электроэнергии (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 счетчиков | | | 0,01 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 115,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 5 | | 0,05 | 166,42 | 115,00 |
| | | Итого | | | | | | 115,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 115,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 87,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 12,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 214,00 |
| 4.5 | ВД(2.1)-2-05-06-09 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 счетчиков | | | 0,03 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 830,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 12 | | 0,36 | 166,42 | 830,00 |
| | | Итого | | | | | | 830,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 830,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 627,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 83,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 540,00 |
| 4.6 | ВД(2.1)-2-05-09 | Ремонт розеток и выключателей (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 розеток (выключателей) | | | 0,04 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 538,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 70 | | 2,8 | 166,42 | 538,00 |
| | 4 | М | | | | | | 2,00 |
| | 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,17 | | 0,0068 | 158,00 | 1,00 |
| | 117-0098 | Алебастр | кг | 3,15 | | 0,126 | 10,00 | 1,00 |
| | | Итого | | | | | | 540,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 538,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 406,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 54,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 000,00 |
| 4.7 | ВД(2.1)-2-05-07-04 | Ремонт светильников с лампами накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009) | 1 светильник | | | 10 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 308,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,16 | | 1,6 | 166,42 | 308,00 |
| | | Итого | | | | | | 308,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 308,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 233,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 31,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 672,00 |
| 4.8 | ВД(2.1)-2-05-06-07 | Замена трехфазного счетчика (прибора учета) электрической энергии, включенного через измерительные трансформаторы тока (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 счетчик | | | 1 | | |
| | | ПЗ=0,05 (ОЗП=0,05; ЭМ=0,05; МАТ=0,05) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 6,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,59 | | 0,59 | 169,49 | 6,00 |
| | 4 | М | | | | | | 125,00 |
| | 509-8197 | Прибор учета (счетчик) электрической энергии | компл. | 1 | | 1 | 2 500,00 | 125,00 |
| | | Итого | | | | | | 131,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 6,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 5,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 137,00 |
| 4.9 | ВД(2.1)-2-05-01-04 | Замена предохранителя в ВРУ (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 предохранитель | | | 5 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 77,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,08 | | 0,4 | 166,42 | 77,00 |
| | 4 | М | | | | | | 145,00 |
| | 509-2001 | Предохранители плавкие | 10 шт. | 0,1 | | 0,5 | 290,00 | 145,00 |
| | | Итого | | | | | | 222,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 77,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 58,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 8,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Всего по позиции | | | | | | 288,00 |
| 4.10 | ВД(2.1)-2-05-10 | Замена розетки в МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 шт. | | | 0,02 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 93,00 |
| | 1-3-5 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3,5) (ср 3,5) | чел.-ч | 24,1 | | 0,482 | 166,42 | 93,00 |
| | 4 | М | | | | | | 2,00 |
| | 503-0478 | Розетка штепсельная | 100 шт. | 1 | | 0,02 | 120,00 | 2,00 |
| | | Итого | | | | | | 95,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 93,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 70,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 9,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 174,00 |
| 4.11 | ВД(2.1)-2-05-07-01 | Замена выключателя в МОП (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 выключатель | | | 2 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 73,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,19 | | 0,38 | 166,42 | 73,00 |
| | 4 | М | | | | | | 22,00 |
| | 509-1201 | Выключатель одноклавишный | 10 шт. | 0,1 | | 0,2 | 110,00 | 22,00 |
| | | Итого | | | | | | 95,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 73,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 55,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 7,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 157,00 |
| 4.12 | ВД(2.1)-2-05-01-02 | Замена автоматического выключателя (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 автоматический выключатель | | | 1 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 204,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 1,06 | | 1,06 | 166,42 | 204,00 |
| | 4 | М | | | | | | 362,00 |
| | 509-0149 | Выключатели автоматические | шт. | 1 | | 1 | 362,00 | 362,00 |
| | | Итого | | | | | | 566,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 204,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 154,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 20,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 740,00 |
| 4.13 | ВД(2.1)-2-05-07-02 | Замена светильников с лампами накаливания (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) согласно плану энергосбережения (ст.12 ФЗ №261 от 23.11.2009) | 1 светильник | | | 2 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 343,00 |
| | 1-4-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 0,891 | | 1,782 | 166,42 | 343,00 |
| | 4 | М | | | | | | 306,00 |
| | 509-0764 | Светильник настенный с лампами накаливания | шт. | 1 | | 2 | 153,00 | 306,00 |
| | | Итого | | | | | | 649,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 343,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 259,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 34,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 942,00 |
| 4.14 | ВД(2.1)-2-05-07-06 | Замена лампы на светодиодную (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 лампа | | | 10 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 183,00 |
| | 1-3-0 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,095 | | 0,95 | 166,42 | 183,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1 150,00 |
| | 509-1688 | Лампа светодиодная | шт. | 1 | | 10 | 115,00 | 1 150,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 333,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 183,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 138,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 18,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 489,00 |
| Тепловая энергия | | | | | | | | |
| 4.15 | ВД(2.1)-2-01-08-07-01 | Смена пробковых кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 кранов | | | 0,02 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 90,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 21 | | 0,42 | 186,21 | 90,00 |
| | 4 | М | | | | | | 460,00 |
| | 302-0469 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые латунные, диаметром до 25 мм | шт. | 100 | | 2 | 230,00 | 460,00 |
| | | Итого | | | | | | 550,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 90,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 68,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 9,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 627,00 |
| 4.16 | ВД(2.1)-2-01-08-07-03 | Смена пробковых кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 21-25 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 кранов | | | 0,02 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 125,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 29 | | 0,58 | 186,21 | 125,00 |
| | 4 | М | | | | | | 600,00 |
| | 302-1296 | Кран пробковый диаметром 26-50 мм | шт. | 100 | | 2 | 300,00 | 600,00 |
| | | Итого | | | | | | 725,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 125,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 94,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 13,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 832,00 |
| 4.17 | ВД(2.1)-2-01-08-08-01 | Замена/поверка термоманометра теплового узла (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора | 100 штук | | | 0,13 | | |
| | | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; МАТ=0,5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 727,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 52 | | 6,76 | 186,21 | 727,00 |
| | 4 | М | | | | | | 7 800,00 |
| | 302-1135 | Термоманометр ТМТБ-4 | шт. | 100 | | 13 | 1 200,00 | 7 800,00 |
| | | Итого | | | | | | 8 527,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 727,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 549,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 73,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 9 149,00 |
| 4.18 | ВД(2.1)-2-01-08-08-02 | Замена/поверка манометра теплового узла (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора | 100 штук | | | 0,2 | | |
| | | ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; МАТ=0,5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 1 118,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 52 | | 10,4 | 186,21 | 1 118,00 |
| | 4 | М | | | | | | 3 700,00 |
| | 302-1136 | Манометр ТМ-510Р(Т) | шт. | 100 | | 20 | 370,00 | 3 700,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 818,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 118,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 844,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 112,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 5 774,00 |
| 4.19 | ВД(2.1)-2-06-14-03-01 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 м трубопровода | | | 46,49 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 10 999,00 |
| | 1-5-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 1,1 | | 51,139 | 186,21 | 10 999,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | | 3 049,00 |
| | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.час | 0,75 | | 34,8675 | 87,45 | 3 049,00 |
| | | Итого | | | | | | 14 048,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 10 999,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 8 304,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 100,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 23 452,00 |
| 4.20 | ВД(2.1)-2-06-14-03-02 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 м трубопровода | | | 46,49 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 20 598,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,03 | | 47,8847 | 186,21 | 10 299,00 |
| | 1-5-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 1,03 | | 47,8847 | 186,21 | 10 299,00 |
| | | Итого | | | | | | 20 598,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 20 598,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 15 551,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 2 060,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 38 209,00 |
| 4.21 | ВД(2.1)-2-06-14-03-03 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 м трубопровода | | | 46,49 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 333,00 |
| | 1-5-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 5) (ср 5) | чел.-ч | 0,4333333 | | 20,1456665 | 186,21 | 4 333,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | | 3 049,00 |
| | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мПа (1 кгс/см2), высокое 10 мПа (100 кгс/см2) | маш.час | 0,75 | | 34,8675 | 87,45 | 3 049,00 |
| | | Итого | | | | | | 7 382,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 333,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 271,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 433,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 11 086,00 |
| 4.22 | ВД(2.1)-2-06-14-04-01 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | | | 464,9 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 43 494,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 0,435 | | 202,2315 | 186,21 | 43 494,00 |
| | | Итого | | | | | | 43 494,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 43 494,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 32 838,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 4 349,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 80 681,00 |
| 4.23 | ВД(2.1)-2-06-14-05-05-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления МКД (раздел 2, пункт 19 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ в отопительный период | 100 стояков | | | 0,39 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 697,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 56 | | 21,84 | 186,21 | 4 697,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 697,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 697,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 546,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 470,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8 713,00 |
| Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение | | | | | | | | |
| 4.24 | ВД(2.1)-2-01-08-08-01 | Смена вентилей и кранов диаметром до 20 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 вентилей | | | 0,02 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 224,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 52 | | 1,04 | 186,21 | 224,00 |
| | 4 | М | | | | | | 500,00 |
| | 302-1135 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 Мпа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм | шт. | 100 | | 2 | 250,00 | 500,00 |
| | | Итого | | | | | | 724,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 224,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 169,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 22,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 915,00 |
| 4.25 | ВД(2.1)-2-01-08-08-03 | Смена вентилей и кранов диаметром до 32 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 вентилей | | | 0,02 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 224,00 |
| | 1-4-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 4) (ср 4) | чел.-ч | 52 | | 1,04 | 186,21 | 224,00 |
| | 4 | М | | | | | | 550,00 |
| | 302-1138 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 | шт. | 100 | | 2 | 275,00 | 550,00 |
| | | Итого | | | | | | 774,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 224,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 169,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 22,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 965,00 |
| 4.26 | ВД(2.1)-2-03-04 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 100 м трубы | | | 1,18 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 2 563,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 10,1 | | 11,918 | 186,21 | 2 563,00 |
| | | Итого | | | | | | 2 563,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 2 563,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 935,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 256,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 754,00 |
| 4.27 | ВД(2.1)-2-06-11-03 | Прочистка канализационного лежака (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 100 м канализационного лежака | | | 1,4 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 5 570,00 |
| | 1-2-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 18,5 | | 25,9 | 186,21 | 5 570,00 |
| | | Итого | | | | | | 5 570,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 5 570,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 4 205,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 557,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10 332,00 |
| 4.28 | ВД(2.1)-3-02-17 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), 2 раза в год (пункт 4.6.1.23., ПГ РФ №139 от 09.12.1999) | 1 воронка | | | 4 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 461,00 |
| | 1-3-0 | Кровельщик по стальным кровлям (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,26 | | 1,04 | 191,99 | 461,00 |
| | | Итого | | | | | | 461,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 461,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 348,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 46,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 855,00 |
| 4.29 | ВД(2.1)-2-06-15-02-04 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров системы ГВС, ХВС диаметром 50-250 мм (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 фильтр | | | 2 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 370,00 |
| | 1-3-0 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,86 | | 1,72 | 186,21 | 370,00 |
| | | Итого | | | | | | 370,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 370,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 279,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 37,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | Всего по позиции | | | | | | 686,00 |
| 4.30 | ВД(2.1)-2-06-02-01 | Консервация, расконсервация и ремонт поливочной системы (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 поливочная система | | | 1 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 800,00 |
| | 1-3-0 | Слесарь-сантехник (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 1,86 | | 1,86 | 186,21 | 800,00 |
| | | Итого | | | | | | 800,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 800,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 604,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 80,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 484,00 |
| | | Итого по разделу 4 Обслуживание внутридомового инженерного оборудования и технических устройств многоквартирного дома | | | | | | 225 617,00 |
| Раздел 5. Аварийно-диспетчерская служба | | | | | | | | |
| 5.1 | Действующий договор УК с контрагентом | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания (при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет) (раздел IV ППРФ №416 от 15.05.2013) (раздел 3, пункт 28 ППРФ №290 от 03.04.2013) круглосуточно | 1м2 общей площади помещений | | | 5894,8 | 2,49 | 176 137,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 326 734,00 |
| | | Итого по разделу 5 Аварийно-диспетчерская служба | | | | | | 326 734,00 |
| Раздел 6. Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования многоквартирного дома | | | | | | | | |
| 6.1 | ВД(2.1)-3-01-01-03-01-01 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД ежедневно в рабочие дни (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1, табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 убираемой площади | | | 3,021 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 144 412,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,1833333 | | 3,57485 | 125,36 | 144 412,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1 503,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0005976 | | 0,0018055 | 106,29 | 54,00 |
| | 900-030 | Веник обыкновенный | шт. | 0,0071717 | | 0,0216658 | 233,00 | 1 408,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0002988 | | 0,0009027 | 164,41 | 41,00 |
| | | Итого | | | | | | 145 915,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 144 412,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 109 031,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 14 441,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 269 387,00 |
| 6.2 | ВД(2.1)-3-01-01-03-01-02 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД ежедневно в рабочие дни (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1, табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 убираемой площади | | | 6,497 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=144 (ОЗП=144; ЭМ=144; МАТ=144)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 139 977,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,0333333 | | 6,7135666 | 125,36 | 139 977,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1 457,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0005219 | | 0,0033907 | 106,29 | 52,00 |
| | 900-030 | Веник обыкновенный | шт. | 0,0062626 | | 0,0406883 | 233,00 | 1 365,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0002609 | | 0,0016953 | 164,41 | 40,00 |
| | | Итого | | | | | | 141 434,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 139 977,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 105 683,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 13 998,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 261 115,00 |
| 6.3 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-01 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 убираемой площади | | | 3,021 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 15 922,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,5166667 | | 4,58185 | 125,36 | 15 922,00 |
| | 4 | М | | | | | | 2 527,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,05 | | 0,15105 | 431,30 | 1 564,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство HELP АТФ 4-3094 | кг | 0,2 | | 0,6042 | 31,00 | 450,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,000766 | | 0,0023141 | 106,29 | 6,00 |
| | 900-232 | Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0091919 | | 0,0277688 | 527,70 | 352,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит ферраргСчер 120 см черенком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0091919 | | 0,0277688 | 233,00 | 155,00 |
| | | Итого | | | | | | 18 449,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 15 922,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 12 021,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 592,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 32 062,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 6.4 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-02 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) МОП МКД 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 убираемой площади | | | 6,497 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 29 350,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,3 | | 8,4461 | 125,36 | 29 350,00 |
| | 4 | М | | | | | | 4 419,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,05 | | 0,32485 | 431,30 | 3 363,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 1,2994 | 31,00 | 967,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0006566 | | 0,0042657 | 106,29 | 11,00 |
| | 900-232 | Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0006566 | | 0,0042657 | 527,70 | 54,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0006566 | | 0,0042657 | 233,00 | 24,00 |
| | | Итого | | | | | | 33 769,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 29 350,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 22 159,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 2 935,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 58 863,00 |
| 6.5 | ВД(2.1)-3-01-01-03-02-03 | Мытье пола кабины лифта ежедневно в рабочие дни (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 лифтов | | | 0,096 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 6 851,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,7666667 | | 0,1696 | 125,36 | 6 851,00 |
| | 4 | М | | | | | | 1 090,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,075 | | 0,0072 | 431,30 | 866,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,25 | | 0,024 | 31,00 | 208,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0008923 | | 0,0000857 | 106,29 | 3,00 |
| | 900-232 | Швабра PAVERA плоская микрофибра | шт. | 0,0008923 | | 0,0000857 | 527,70 | 13,00 |
| | | Итого | | | | | | 7 941,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 6 851,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 5 173,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 685,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 13 799,00 |
| 6.6 | ВД(2.1)-3-01-09-01 | Протирка стен и дверей кабины лифта (с моющим средством) 2 раза в месяц (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 лифтов | | | 0,2392 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24; МАТ=24) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 889,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,07 | | 0,255944 | 125,36 | 889,00 |
| | 4 | М | | | | | | 62,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 0,03588 | 30,00 | 26,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,04784 | 31,00 | 36,00 |
| | | Итого | | | | | | 951,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 889,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 671,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 89,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 711,00 |
| 6.7 | ВД(2.1)-3-01-09-01 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м почтовых ящиков | | | 0,0573 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 9,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,07 | | 0,061311 | 125,36 | 9,00 |
| | 4 | М | | | | | | 0,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 0,008595 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,01146 | 31,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 9,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 9,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 7,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 17,00 |
| 6.8 | ВД(2.1)-3-01-09-05 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | | | 0,068 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 13,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,35 | | 0,0918 | 125,36 | 13,00 |
| | 4 | М | | | | | | 0,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 0,0102 | 30,00 | 0,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,0136 | 31,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 13,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 13,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 10,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 24,00 |
| 6.9 | ВД(2.1)-3-01-09-10 | Влажная протирка стен (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв. м стен | | | 53,3726 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 11 720,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,5166 | | 80,9448852 | 125,36 | 11 720,00 |
| | 4 | М | | | | | | 571,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 8,00589 | 30,00 | 240,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 10,67452 | 31,00 | 331,00 |
| | | Итого | | | | | | 12 291,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 11 720,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 8 849,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 172,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 22 312,00 |
| 6.10 | ВД(2.1)-3-01-09-11 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) МОП МКД 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв. м отопительных приборов | | | 0,1393 | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управлени МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 115,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 2,85 | | 0,397005 | 125,36 | 115,00 |
| | 4 | М | | | | | | 3,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 0,020895 | 30,00 | 1,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,02786 | 31,00 | 2,00 |
| | | Итого | | | | | | 118,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 115,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 87,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 12,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 217,00 |
| 6.11 | ВД(2.1)-3-01-03-01 | Влажная протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 шт. | | | 1,98 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 258,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,9 | | 1,782 | 125,36 | 258,00 |
| | 4 | М | | | | | | 4,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,003 | | 0,00594 | 431,30 | 3,00 |
| | 101-3063 | Мыло | кг | 0,024 | | 0,04752 | 14,00 | 1,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0004546 | | 0,0009 | 106,29 | 0,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит феррарас/чер 120 см черенком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0004546 | | 0,0009 | 233,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 262,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 258,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 195,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 26,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 483,00 |
| 6.12 | ВД(2.1)-3-01-09-07 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м перил лестниц | | | 0,6064 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 160,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,82 | | 1,103648 | 125,36 | 160,00 |
| | 4 | М | | | | | | 15,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 0,09096 | 30,00 | 3,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,12128 | 101,00 | 12,00 |
| | | Итого | | | | | | 175,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 160,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 121,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 16,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 312,00 |
| 6.13 | ВД(2.1)-3-01-10 | Обметание пыли с потолков в местах общего пользования МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв. м потолков | | | 9,518 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 1 447,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 1,05 | | 9,9939 | 125,36 | 1 447,00 |
| | 4 | М | | | | | | 43,00 |
| | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,15 | | 1,4277 | 30,00 | 43,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 490,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 447,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 092,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 145,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 727,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 6.14 | ВД(2.1)-3-01-03-02 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 подоконников | | | 0,063 | | |
| | | Периодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 41,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 2,2666667 | | 0,1428 | 125,36 | 41,00 |
| | 4 | М | | | | | | 3,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,0023625 | 431,30 | 2,00 |
| | 101-3063 | Мыло | кг | 0,3 | | 0,0189 | 14,00 | 1,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0011448 | | 0,0000721 | 106,29 | 0,00 |
| | 900-030 | Веник обыкновенный | шт. | 0,0137374 | | 0,0008655 | 233,00 | 0,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0005724 | | 0,0000361 | 164,41 | 0,00 |
| | 900-242 | Щетка д/пола | шт. | 0,0011448 | | 0,0000721 | 233,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 44,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 41,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 31,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 4,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 79,00 |
| 6.15 | ВД(2.1)-3-01-04-01 | Мытье и протирка дверей МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м дверей | | | 2,7243 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 901,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 2,2833333 | | 6,220485 | 125,36 | 901,00 |
| | 4 | М | | | | | | 74,00 |
| | 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 0,75 | | 2,043225 | 14,00 | 29,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,1021613 | 431,30 | 44,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0011532 | | 0,0031417 | 106,29 | 0,00 |
| | 900-242 | Щетка для пола элит феррарас/чер 120 смчеренком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0011532 | | 0,0031417 | 233,00 | 1,00 |
| | | Итого | | | | | | 975,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 901,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 680,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 90,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 745,00 |
| 6.16 | ВД(2.1)-3-01-04-03 | Мытье и протирка стекол в окнах МОП МКД 2раза в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м окон | | | 2,108 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 2 045,00 |
| | 1-2-0 | Стеклопротирщик (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 3,35 | | 7,0618 | 125,36 | 2 045,00 |
| | 4 | М | | | | | | 88,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,0375 | | 0,07905 | 431,30 | 68,00 |
| | 101-3063 | Мыло | кг | 0,3 | | 0,6324 | 14,00 | 18,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0016919 | | 0,0035666 | 106,59 | 1,00 |
| | 900-243 | Окономойка | шт. | 0,0016919 | | 0,0035666 | 180,00 | 1,00 |
| | | Итого | | | | | | 2 133,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 2 045,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 544,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 205,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3 882,00 |
| 6.17 | ВД(2.1)-3-01-05-01 | Подметание техподполья и техэтажа без предварительного увлажнения МОП МКД 1раз в год(раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.2.2 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 32 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 чердаков и подвалов | | | 6,808 | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 378,00 |
| | 1-2-0 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (разряд работ: 2) (ср 2) | чел.-ч | 0,3833333 | | 2,6097333 | 125,36 | 378,00 |
| | 4 | М | | | | | | 0,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0001936 | | 0,001318 | 106,29 | 0,00 |
| | 900-174 | Совок металлический | шт. | 0,0000968 | | 0,000659 | 164,41 | 0,00 |
| | 900-232 | Щетка для пола | шт. | 0,0001936 | | 0,001318 | 233,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 378,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 378,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 285,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 38,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 701,00 |
| 6.18 | ВД(2.1)-3-02-09-02 | Уборка кровли МКД от мусора 2 раза в год (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м кровли | | | 8,3016 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 232,00 |
| | 1-1-0 | Подсобный рабочий (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 1,2 | | 9,96192 | 183,89 | 4 232,00 |
| | | Итого | | | | | | 4 232,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 232,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 195,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 423,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7 850,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 6.19 | ВД(2.1)-3-02-09-02 | Уборка козырьков входных групп МКД от мусора 4раза в год (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м кровли козырьков | | | 0,5488 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 559,00 |
| | 1-1-0 | Подсобный рабочий (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 1,2 | | 0,65856 | 183,89 | 559,00 |
| | | Итого | | | | | | 559,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 559,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 422,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 56,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 037,00 |
| 6.20 | ВД(2.1)-3-01-06-04 | Протирка номерных указателей МКД 2 раза в месяц - холодный период года и 5 раз в месяц - теплый период года (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 10 указателей | | | 0,3 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7; МАТ=7)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 160,00 |
| | 1-1-0 | Дворник (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 0,3583333 | | 0,1075 | 183,89 | 160,00 |
| | 4 | М | | | | | | 48,00 |
| | 101-1782 | Полотно нетканное для мытья полов | 10 м2 | 0,05 | | 0,015 | 431,30 | 45,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,05 | | 0,015 | 31,00 | 3,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0001804 | | 0,0000541 | 106,29 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 208,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 160,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 121,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 16,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 345,00 |
| | | Итого по разделу 6 Санитарное содержание и благоустройство мест общего пользования многоквартирного дома | | | | | | 678 668,00 |
| Раздел 7. Санитарное содержание мусоропроводов многоквартирного дома | | | | | | | | |
| 7.1 | ВД(2.1)-3-01-02-01-01-05 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 м3 ТБО | | | 2,2 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 53 175,00 |
| | 1-1-0 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 0,5983333 | | 1,3163333 | 125,36 | 53 175,00 |
| | 4 | М | | | | | | 20,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0003022 | | 0,0006646 | 106,29 | 20,00 |
| | 900-109 | Метла полипропиленовая плоская с черен. | шт. | 0,0018131 | | 0,0039889 | 0,00 | 0,00 |
| | 900-242 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0036263 | | 0,0079778 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 53 195,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 53 175,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 40 147,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 5 318,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 98 660,00 |
| 7.2 | ВД(2.1)-3-01-02-01-03-01 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, облицованных кафельной плиткой, без шланга (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м2 площади мусороприем ных камер | | | 0,123 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 39 833,00 |
| | 1-1-0 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 8,0166667 | | 0,98605 | 125,36 | 39 833,00 |
| | 4 | М | | | | | | 2 128,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 2 | | 0,246 | 31,00 | 2 128,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,05 | | 0,00615 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 41 961,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 39 833,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 30 074,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 3 983,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 76 018,00 |
| 7.3 | ВД(2.1)-3-01-02-02-01 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 10 клапанов | | | 1,8 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=52 (ОЗП=52; ЭМ=52; МАТ=52)<br>Расходы на управление МКД ОЗП=10%<br>Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 13 349,00 |
| | 1-1-0 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 0,985 | | 1,773 | 125,36 | 13 349,00 |
| | 4 | М | | | | | | 585,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,2 | | 0,36 | 31,00 | 580,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,1 | | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 900-029 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0,0004975 | | 0,0008954 | 106,29 | 5,00 |
| | 900-109 | Метла полипропиленовая плоская с черен. | шт. | 0,0029849 | | 0,0053727 | 0,00 | 0,00 |
| | 900-242 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м | шт. | 0,0059697 | | 0,0107455 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 13 934,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 13 349,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 10 078,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 335,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 25 347,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 7.4 | ВД(2.1)-3-01-02-04-01 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 контейнеров | | | 0,02 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=279 (ОЗП=279; ЭМ=279; МАТ=279) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 4 985,00 |
| | 1-1-0 4 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 6,17 | | 0,1234 | 125,36 | 4 985,00 |
| | | М | | | | | | 365,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 2,11 | | 0,0422 | 31,00 | 365,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 4,22 | | 0,0844 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 5 350,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 4 985,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 3 764,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 499,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 9 613,00 |
| 7.5 | ВД(2.1)-3-01-02-03-02 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 м мусоропровода | | | 0,25 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 1 490,00 |
| | 1-1-0 4 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 3,43 | | 0,8575 | 125,36 | 1 490,00 |
| | | М | | | | | | 140,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 1,5 | | 0,375 | 31,00 | 140,00 |
| | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 5,38 | | 1,345 | 0,00 | 0,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,2 | | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 630,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 1 490,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 1 125,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 149,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 904,00 |
| 7.6 | ВД(2.1)-3-01-02-05-03 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 10 контейнеров | | | 0,02 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 34,00 |
| | 1-1-0 4 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 0,9683 | | 0,019366 | 125,36 | 34,00 |
| | | М | | | | | | 19,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 2,5 | | 0,05 | 31,00 | 19,00 |
| | 405-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 8,95 | | 0,179 | 0,00 | 0,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,5 | | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 53,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 34,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 26,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 3,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 82,00 |
| 7.7 | ВД(2.1)-3-01-02-06-01 | Уборка бункеров с помощью шланга (раздел 2, пункт 14 ППРФ №290 от 03.04.2013), (п. 5.9 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003), прил. №1,табл. 31 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 бункер | | | 2 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | | Расходы на расчет платежей ОЗП=5% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 724,00 |
| | 1-1-0 4 | Уборщик мусоропроводов (разряд работ: 1) (ср 1) | чел.-ч | 0,2083 | | 0,4166 | 125,36 | 724,00 |
| | | М | | | | | | 298,00 |
| | 101-1984 | Моющее средство | кг | 0,4 | | 0,8 | 31,00 | 298,00 |
| | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,428 | | 0,856 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | | | | | | 1 022,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 724,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 547,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 72,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 1 641,00 |
| | | Итого по разделу 7 Санитарное содержание мусоропроводов многоквартирного дома | | | | | | 214 265,00 |
| Раздел 8. Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | | | |
| 8.1 | ВД(2.1)-3-02-03-05 | Стрижка газонов, по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 100 кв.м газона | | | 12,72 | | |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5) | | | | | | |
| | | Расходы на управление МКД ОЗП=10% | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | 12 608,00 |
| | 1-3-0 2 | Рабочий зеленого хозяйства (разряд работ: 3) (ср 3) | чел.-ч | 0,98 | | 12,4656 | 183,89 | 12 608,00 |
| | | ЭМ | | | | | | 3 446,00 |
| | 092402 4 | Газонокосилка | маш.час | 0,75 | | 9,54 | 72,25 | 3 446,00 |
| | | М | | | | | | 9 036,00 |
| | 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | | 0,010176 | 45 600,00 | 2 320,00 |
| | 101-5779 | Мешки полиэтиленовые, 120 л | 1000 шт. | 0,008 | | 0,10176 | 13 200,00 | 6 716,00 |
| | | Итого | | | | | | 25 090,00 |
| | | ФОТ | | | | | | 12 608,00 |
| | | НР Ваш дом | % | 75,5 | | 75,5 | | 9 519,00 |
| | | СП Ваш дом | % | 10 | | 10 | | 1 261,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 35 870,00 |
| | | Итого по разделу 8 Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома | | | | | | 35 870,00 |
| Раздел 9. Работы выполняемые сторонними подрядными организациями | | | | | | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 9.1 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание лифтов (раздел 2, пункт 22 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ (ППРФ №782 от 02.10.2009) | 1м2 общей площади помещений | | | 5894,8 | 1,82 | 128 742,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 128 742,00 |
| 9.2 | Действующий договор УК с контрагентом | Периодическое освидетельствование лифтов (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013),(ППРФ №782 от 02.10.2009) | 1 лифт | | | 2 | 2 467,00 | 4 934,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 934,00 |
| 9.3 | Действующий договор УК с контрагентом | Страхование лифтов | 1 лифт | | | 2 | 154,00 | 308,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 308,00 |
| 9.4 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание дверей из алюминиевого профиля со стеклопакетами (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 дверь | | | 44 | 25,00 | 13 200,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 13 200,00 |
| 9.5 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание запорно-переговорного устройства (домофона) (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 квартира | | | 138 | 15,00 | 24 840,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 24 840,00 |
| 9.6 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание оборудования эфирного телевидения МКД (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 квартира | | | 138 | 5,08 | 8 412,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8 412,00 |
| 9.7 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения МКД | 1 камера | | | 14 | 100,00 | 16 800,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 16 800,00 |
| 9.8 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУЭ), техническое обслуживание тепловых распределителей (квартирных), передача показаний, расчет потребления тепловой энергии в квартире за отчетный период (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц в отпительный период (прил. 2, раздел 1, пункт 3.2 ППРФ №354 от 06.05.2011) | 1 прибор | | | 378 | 25,00 | 113 400,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 113 400,00 |
| 9.9 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), техническое обслуживание индивидуальных приборов учета (квартирных) электроэнергии, передача показаний, расчет потребления коммунальной услуги в квартире за отчетный пероид (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) | 1 прибор | | | 138 | 25,00 | 41 400,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 41 400,00 |
| 9.10 | Действующий договор УК с контрагентом | Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета ГВС, ХВС(АСКУЭ), техническое обслуживание индивидуальных приборов учета (квартирных) ГВС, ХВС, передача показаний, расчет потребления коммунальной услуги в квартире за отчетный пероид (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) | 1 прибор | | | 280 | 25,00 | 84 000,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 84 000,00 |
| 9.11 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание станции насосной ХВС (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) в соответствии с план-графиком производства работ | 1 станция | | | 1 | 1 700,00 | 20 400,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 20 400,00 |
| 9.12 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание теплового узла отопление и ГВС , снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц (раздел 4, пункт 31, подпункт е) ППРФ №354 от 06.05.2011) | 1 узел | | | 1 | 4 700,00 | 56 400,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 56 400,00 |
| 9.13 | Действующий договор УК с контрагентом | Техническое обслуживание узла водомерного ХВС, снятие и обработка показаний ОДПУ (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013), один раз в месяц (раздел 4, пункт 31, подпункт е) ППРФ №354 от 06.05.2011) | 1 узел | | | 1 | 700,00 | 8 400,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 8 400,00 |
| 9.14 | Действующий договор УК с контрагентом | Восстановление остекления дверей и окон МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 метр квадратный | | | 2,88 | 2 200,00 | 6 336,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6 336,00 |
| 9.15 | Действующий договор УК с контрагентом | Смена дверного доводчика к металлическим дверям МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 штука | | | 4 | 1 600,00 | 6 400,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 6 400,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 9.16 | Действующий договор УК с контрагентом | Смена ручки дверной в МОП МКД (раздел 1, пункт 13 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 штука | | | 2 | 450,00 | 900,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 900,00 |
| 9.17 | Действующий договор УК с контрагентом | Замена блоков питания для датчиков расхода, датчиков давления и тепловычислителей (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) по мере необходимости | 1 штука | | | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 800,00 |
| 9.18 | Действующий договор УК с контрагентом | Замена вибровставок на повысительных насосных станциях ГВС, ХВС(раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в три года | 1 штука | | | 8 | 2 650,00 | 7 060,00 |
| | | Периодичность работ 1раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7 060,00 |
| 9.19 | Действующий договор УК с контрагентом | Замена регулятора давления в системе отопления (раздел 2, пункт 18 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в три года | 1 штука | | | 1 | 18 000,00 | 5 994,00 |
| | | Периодичность работ 1 раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 5 994,00 |
| 9.20 | Действующий договор УК с контрагентом | Поверка тепловычислителя СПТ944 (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора один раз в четыре года | 1 прибор | | | 1 | 9 500,00 | 2 375,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 375,00 |
| 9.21 | Действующий договор УК с контрагентом | Поверка расходомера Взлет ЭРСВ-440Ф(ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора один раз в четыре года | 1 прибор | | | 4 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | Периодичность работ 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 600,00 |
| 9.22 | Действующий договор УК с контрагентом | Поверка преобразователя избыточного давления Мида-ДИ-13И (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора один раз в четыре года | 1 прибор | | | 2 | 1 350,00 | 675,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 675,00 |
| 9.23 | Действующий договор УК с контрагентом | Поверка термопреобразователя сопротивления КТПТР-01-1-100П (ОДПУ ГВС и отопления) в тепловом узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) по истечении срока поверки прибора один раз в четыре года | 1 прибор | | | 4 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | Периодичность 1раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 2 700,00 |
| 9.24 | Действующий договор УК с контрагентом | Поверка ОДПУ ХВС в водомерном узле (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз четыре год | 1 прибор | | | 1 | 18 500,00 | 4 625,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 4 года ПЗ=0,25 (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25; МАТ=0,25) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 4 625,00 |
| 9.25 | Действующий договор УК с контрагентом | Замеры сопротивления изоляции проводов,заземляющих устройств, системы уравнивания потенциалов на вводе в здание и системы молниезащиты (раздел 2, пункт 20 ППРФ №290 от 03.04.2013)один раз в три года | 1м2 общей площади помещений | | | 5894,8 | 5,57 | 10 934,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 10 934,00 |
| 9.26 | Действующий договор УК с контрагентом | Промывка теплообменника Ридан №НН 19-49 (раздел 2, пункт 17 ППРФ №290 от 03.04.2013) один раз в три года | 1 теплообменник | | | 1 | 21 737,06 | 7 238,00 |
| | | Периодичность 1 раз в 3 года ПЗ=0,333 (ОЗП=0,333; ЭМ=0,333; МАТ=0,333) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 7 238,00 |
| 9.27 | Действующий договор УК с контрагентом | Дератизация техподполья и техэтажа МКД (раздел 2, пункт 23 ППРФ №290 от 03.04.2013), ежемесячно (СанПин 3.5.2.11376-03) | 1м2 общей площади техподполья | | | 680,8 | 0,45 | 3 676,00 |
| | | Переодичность работ и услуг по договору управления МКД ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12; МАТ=12) | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | | 3 676,00 |
| 9.28 | Действующий договор УК с контрагентом | Санитарная и декоративная обработка кустарников и деревьев на территории МКД, соглано план - графика (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 м2 площади газона | | | 1272 | 16,20 | 20 606,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 20 606,00 |
| 9.29 | Действующий договор УК с контрагентом | Санитарное содержание и благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 м2 убираемой площади | | | 723 | 344,86 | 249 334,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 249 334,00 |
| 9.30 | Действующий договор УК с контрагентом | Механическая уборка и транспортировка снега на станцию по утилизации по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 м2 убираемой площади | | | 2194 | 40,45 | 88 747,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 88 747,00 |
| 9.31 | Действующий договор УК с контрагентом | Утилизация снега на специализированной станции (раздел 2, пункт 24,25 ППРФ №290 от 03.04.2013), по мере необходимости (раздел 2, пункт 24.25 ППРФ №290 от 03.04.2013),(п. 3.6 Пост. Госстроя №170 от 27.09.2003) прил. №1,табл. 30 Приказа Минстроя РФ №191 от 22.08.2000) | 1 м2 убираемой площади | | | 2194 | 12,33 | 27 052,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 27 052,00 |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | всего |
| 9.32 | Действующий договор УК с контрагентом | Утилизация отходов I -IV класса опасности (лампы ЛБ, ЛД и т.д.) (раздел 2, пункт 26 ППРФ №290 от 03.04.2013);в соответствии с план-графиком утилизации,не реже 1 раза в месяц (ПП РФ №681 от 03.09.2010 | 1 штука | | | 20 | 15,00 | 300,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 300,00 |
| | | **Итого по разделу 9 Работы выполняемые сторонними подрядными организациями** | | | | | | **971 588,00** |

| | |
|---|---|
| Итоги по смете: | |
| Итого прямые затраты (справочно) | 1 910 355,00 |
| Прочие затраты | 2 651 874,00 |
| Итого ФОТ (справочно) | 1 838 858,00 |
| Итого накладные расходы (справочно) | 654 789,00 |
| Итого сметная прибыль (справочно) | 86 730,00 |
| **ВСЕГО по смете** | **2 651 874,00** |

Управляющая организация

ООО «ВиК»
ИНН 5256106862, КПП 525601001
603123 г. Н. Новгород, бульвар Южный, д.9, пом. П.1
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва,
к/с 30101810145250000411,
р/с 40702810215000000142,
БИК 044525411

Директор _____ /С.Е. Овчеренко/

**Собственники: в соответствии с протоколом № 1 общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 23 по ул. Бориса Видяева от 19.01.2022 г. и реестром подписей**